

KOSZTORYS "ŚLEPY"

17 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Szlachecki - na działce o nr ewid. gr. 1463

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,025 km + włączenie)	km	0,025		
2	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni / rowka pod krawężnik w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. (przedmiar: 25,00 x 1,00 m)	m2	25,00		
3	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 25,00 x 2,85 m)	m2	71,25		
4	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym .	t	5,00		
5	KNR 02-31-0114-0100	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. (przedmiar: 25,00 x 1,00 m)	m2	25,00		
6	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 8 cm. (przedmiar: 25,00 x 2,85 m x 0,8 m)	m3	5,70		
7	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 25,00 m x 2,80 m + 7,5 m2)	m2	77,50		
8	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 77,50 m2 x ~ 75 kg	t	5,81		
9	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 25,00 m x 2,75 m + 7,5 m2-skręt z włączeniem do głównej drogi)	m2	76,25		
				RAZEM netto (zł)		
				VAT - 23% (zł)		
				RAZEM brutto (zł)		