

KOSZTORYS "ŚLEPY"

3 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka - na działce o nr ewid. gr. 338

| L.p. | Pomocniczy Normatyw | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Razem |
|------|---------------------|---|------|--------------------------|------------|-------|
| 1 | KNR 02-01-0119-0400 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,052 km) | km | 0,052 | | |
| 2 | KNR 02-31-0103-0200 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 52,00 x 2,85 m) | m2 | 148,20 | | |
| 3 | KNR 02-31-0114-0100 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. (przedmiar: 5,00 m x 2,85 m) - koniec odcinka | m2 | 14,25 | | |
| 4 | KNR 02-31-0107-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 12 cm. [(przedmiar: (przedmiar: 52,00 x 2,85 m)) x 0,12 m] | m3 | 17,78 | | |
| 5 | KNR 02-31-1004-0700 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 52,00 x 2,80 m + 2 m2) | m2 | 147,60 | | |
| 6 | KNR 02-31-0108-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 52,00 x 2,80 m + 2 m2) x ~ 75 kg | t | 11,07 | | |
| 7 | KNR 02-31-0311-0500 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 52,00 x 2,75 m + 2 m2-lewoskręt) | m2 | 145,00 | | |
| | | | | RAZEM netto (zł) | | |
| | | | | VAT - 23% (zł) | | |
| | | | | RAZEM brutto (zł) | | |