

**KOSZTORYS "ŚLEPY"**

**20 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Wróblík Królewski - na działce o nr ewid. gr. 707 i 712**

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórsim. (przedmiar: 0,069 + 0,046 km)	km	0,115		
2	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni / rowka pod krawężnik w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. (przedmiar: 46,00 x 2,60 m) - <u>kolor zielony</u>	m2	119,60		
3	KNR 02-31-0102-0200	Wykonanie koryta jezdni / rowka pod krawężnik w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm.(przedmiar: 46,00 x 2,60 m) - <u>kolor zielony</u>	m2	119,60		
4	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 69,00 x 2,60 m) - <u>kolor żółty</u>	m2	68,40		
5	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki pojazdami samowładowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym - <u>kolor zielony</u> .	t	35,88		
6	KNR 02-31-0114-0100	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. (przedmiar: 46,00 x 2,60 m) - <u>kolor zielony</u> .	m2	119,60		
7	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 8 cm. [przedmiar: (46,00 m x 2,50 m + 2,00 m2-włączenie + 69,00 m x 2,60 m + 8,00 m2-włączenie do drogi głównej) x 0,08 m]	m3	24,35		
8	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 69,00 m x 2,60 m + 8,00 m2 - włączenie do drogi głównej) - <u>kolor żółty</u>	m2	187,40		
9	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 187,40 m2 x ~ 75 kg) - <u>kolor żółty</u>	t	14,05		
10	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 69,00 m x 2,50 m + 8,00 m2 - włączenie do drogi głównej) - <u>kolor żółty</u>	m2	180,50		
				<b>RAZEM netto (zł)</b>		
				<b>VAT - 23% (zł)</b>		
				<b>RAZEM brutto (zł)</b>		