

KOSZTORYS "ŚLEPY"

6 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Królik Polski - na działce o nr ewid. gr. 734

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,056 km + włączenie)	km	0,056		
2	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni / rowka pod krawężnik w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. (przedmiar: 24,00 x 2,85 m)	m2	68,40		
3	KNR 02-31-0102-0200	Wykonanie koryta jezdni / rowka pod krawężnik w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm.(przedmiar: 24,00 x 2,85 m) x 2	m2	136,80		
4	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 24,00 x 2,85 m)	m2	68,40		
5	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym .	t	27,36		
6	KNR 02-31-0114-0100	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. (przedmiar: 24,00 m x 2,85 m)	m2	68,40		
7	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 12 cm. [(przedmiar: (przedmiar: 24,00 x 2,85 m)) x 0,12 m]	m3	8,21		
8	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 56,00 x 2,80 m + 25,50 m2)	m2	182,30		
9	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 182,30 m2 x ~ 75 kg	t	13,67		
10	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 56,00 x 2,75 m + 25,50 m2-skręt z włączeniem do głównej drogi)	m2	179,50		
				RAZEM netto (zł)		
				VAT - 23% (zł)		
				RAZEM brutto (zł)		