

KOSZTORYS "ŚLEPY"

II_2 - Remont istniejącego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej do Domu Ludowego w m. Bzianka wraz z placem manewrowym)

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy/placu w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 30,00 m x 2 + 12,00 m x 2)	km	0,084		
8	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 12 cm. [(przedmiar: 30,00 m x 12,00 m x 10 % powierzchni istn.) x 0,12 m]	m3	4,32		
9	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 30,00 m x 12,00 m + 25 m2 - włączenie do drogi głównej)	m2	385,00		
10	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 30,00 m x 12,00 m) x ~ 75 kg	t	27,00		
11	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 30,00 m x 12,00 m + 25 m2 - włączenie do drogi głównej)	m2	385,00		
				RAZEM netto (zł)		
				VAT - 23% (zł)		
				RAZEM brutto (zł)		