

KOSZTORYS "ŚLEPY"

12 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Rymanów Zdrój/Wołoszowa - na działce o nr ewid. gr. 387/387

| L.p. | Pomocniczy Normatyw | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Razem |
|------|---------------------|--|------|--------------------------|------------|-------|
| 1 | KNR 02-01-0119-0400 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,050 km) | km | 0,050 | | |
| 2 | KNR 02-31-0107-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 12 cm. (przedmiar: 50,00 m x 2,60 m x 0,12 m) | m3 | 15,60 | | |
| 3 | KNR 02-31-1004-0700 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 50,00 m x 2,60 m) | m2 | 130,00 | | |
| 4 | KNR 02-31-0108-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 130,00 m2 x ~ 75 kg) | t | 9,75 | | |
| 5 | KNR 02-31-0311-0500 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 50,00 m x 2,50 m) | m2 | 125,00 | | |
| | | | | RAZEM netto (zł) | | |
| | | | | VAT - 23% (zł) | | |
| | | | | RAZEM brutto (zł) | | |