

**KOSZTORYS "ŚLEPY"**

**7 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Ladzin - na działce o nr ewid. gr. 622**

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,507 km + włączenie)	km	0,507		
2	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 10 cm. [(przedmiar: (przedmiar: 507,00 x 0,5 m)) x 0,10 m]	m3	25,35		
3	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 507,00 x 2,80 m + 17 m2)	m2	1 436,60		
4	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 1436,60 m2 x ~ 75 kg	t	107,75		
5	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 507,00 x 2,75 m + 17 m2-włączenie do drogi głównej)	m2	1 411,25		
				<b>RAZEM netto (zł)</b>		
				<b>VAT - 23% (zł)</b>		
				<b>RAZEM brutto (zł)</b>		