


TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO
W BZIANCE
PRZEKRÓJ A-1 SKALA 1:100



- A:
- podłoga(wykładzina parkiet/gres) w wykazanych miejscach
 - wylewka betonowa gr.5cm
 - papa
 - chudy beton gr.10cm
 - ubity piasek gr.10cm
 - podsypka żwirowa gr.10cm
- B:
- podłoga(wykładzina PCV/gres)
 - wylewka betonowa gr.5cm
 - strop żelbetowy gr.15cm
 - tynk gr.2cm
- C:
- folia wysoko-paroprzepuszczalna
 - mata z wełny mineralnej URSA DF35, $\lambda=0,035[W/(m \cdot K)]$, lub równoważny
 - nadbeton gr.3cm
 - cegła gr.15cm
 - tynk gr.2cm
- D:
- blacha trapezowa
 - łaty
 - kontrłaty
 - krokwie 8x12

Zakres projektu	TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO		
Przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ A-1		Skala:
			1 : 100
Inwestor	URZĄD GMINY RYMANÓW ul.Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów		
Nr. działki	nr.ewid. 734/1 38-483 Wróblík Szlachecki, Bzianka		
Projektował:	arch. mgr inż. Wacław Zima upr: UAN-2-8346-234/87		
	inż. Anna Sadleja		
		Data:	Nr rysunku:
		lipiec 2012	5