


TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO
W SIENIAWIE
PRZEKRÓJ A1 SKALA 1:100



- A:
-wylewka betonowa gr.5cm
-papa
-chudy beton gr.10cm
-ubity piasek gr.10cm
-podsypka żwirowa gr.10cm
- B:
-podłoga(wykładzina PCV/gres) gr.2cm
-wylewka betonowa gr.5cm
-strop żelbetowy gr.15cm
-tynk gr.2cm
- B':
-wełna mineralna URSA DF40,
lub równoważny $\lambda=0,040[W/(m \cdot K)]$
-folia izolacyjna PCV
-istn.wylewka betonowa gr.5cm
-istn.strop żelbetowy gr.13cm
-istn.tynk gr.2cm
- D:
-blacha trapezowa
-łaty
-kontrłaty
-krokwie 8x12

Zakres projektu	TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO		
Przedmiot rysunku	PRZEKRÓJ A-1	Skala:	
		1 : 100	
Inwestor	GMINA RYMANÓW ul.Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów		
Nr. działki	nr.ewid.1010/8,1010/10 ul.Wiśniowa 100,Sieniawa 38-480		
Opracowała:	inż. Anna Sadleja		
		Data:	Nr rysunku:
		maj 2013	3