




PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A; SKALA 1:20




PRZEKRÓJ PODUŻNY C-C; SKALA 1:20




PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B; SKALA 1:20



PRZEKRÓJ PODUŻNY D-D; SKALA 1:20



SCHEMAT WYMIAROWANIA PRĘTÓW



UWAGI:

- Minimalna otulina zbrojenia - 2 cm.
- Długości prętów podano w ich osi w [cm] wg schematu wymiarowania zbrojenia.
- Pręty należy dzielić, łączyć i odginać wg. PN-91/S10042.
- W zestawieniu zbrojenia nie uwzględniono nadadtku na zakład, spoiny i wyokrąglenia.
- Długość pręta nr 4.2 jest długością maksymalną, wysokość pręta dopasować do spadku poprzecznego płyty na budowie.

RYSUNEK ZBROJENIA PŁYTY POMOSTU

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Numer pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [sztuk]	Łączna długość [m]	
				ø 12	ø 16
1	ø 16	566	72	-	407,52
2	ø 16	566	72	-	407,52
3	ø 12	159	144	228,96	-
4.1	ø 12	180	12	21,60	-
4.2	ø 12	316	72	227,52	-
5	ø 12	1372	57	782,04	-
6	ø 16	1180	20	-	236,00
7.1	ø 16	12	28	-	3,36
7.2	ø 16	70	70	-	49,00
7.3	ø 16	404	5	-	20,20
8.1	ø 12	104	132	137,28	-
8.2	ø 12	99	132	130,68	-
8.3	ø 12	95	132	125,40	-
Długość całkowita [m] :				<b>1653,48</b>	<b>1123,60</b>
Ciężar jednostkowy [kg/m] :				0,888	1,580
Ciężar całkowity [kg] :				1498	1811
Ciężar łączny [kg] :				<b>3308,45</b>	
Ciężar łączny [t] :				<b>3,31</b>	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

beton C30/37: 22,04 m<sup>3</sup>  
stal A-IIIN: 3308,45 kg



Firma Handlowo-Usługowa MATEUSZ KALISZ  
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900  
ul. Dworska 23/3  
38-480 Rymanów

Inwestor: Gmina Rymanów ul. Miłkowskiego 14a 38-480 Rymanów		Przedsięwzięcie budowlane: Remont mostu na rz. Tabor w m. Posada Górna w ciągu drogi gminnej Nr 130512R		
Faza opracowania: PROJEKT REMONTU MOSTU		Część: CZĘŚĆ RYSUNKOWA		
Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn.sPECIALNOŚĆ	Data	
Projektant	mgr inż. Henryk Kalisz	ANB -7342-259/94	12.2016	
Opracował	mgr inż. Tomasz Tomaszewicz	-	12.2016	
Opracował	inż. Grzegorz Stróż	-	12.2016	
Skala:	Tytuł rysunku:			Numer rysunku:
1:20	RYSUNEK ZBROJENIA PŁYTY POMOSTU			6