

## **Przedmiar**

Budowa  
Inwestor

Remont zabytkowego budynku stacji transformatorowej w Rymanowie Zdroju  
Gmina Rymanów  
ul. Mitkowskiego 14a  
38-480 Rymanów

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1202/09	Analogia - Zeskrobanie łuszczącej się farby fasadowej	m2	37,916
2	KNR 0-25 0402/02	Czyszczenie ręczne tynku na ścianach	m2	75,831
3	KNR 4-01 0728/01.1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zaprawą wapienno-trasową	m2	6,762
4	KNNR 3 0607/03	Analogia - Malowanie tynków zewnętrznych elewacji farbą krzemianową w kolorze RAL 9001 dwukrotnie, z gruntowaniem	m2	75,831
5	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolumnę	8
6	TZKNBK VII III-1/234	Analogia - Oczyszczenie elementów kamiennych z soli, zabrudzeń i mchu	m2	34,96
7	TZKNBK VII III-2/255	Analogia - Odsolenie elementów kamiennych za pomocą kompresów odsalających	m2	10,488
8	KNR 19-01 0326/20	Spoinowanie elementów kamiennych zaprawą na bazie wapna hydraulicznego zawierającego ok. 55% trassu, z usunięciem odpadającej zaprawy - ok. 30%	m2	10,488
9	KNR 19-01 0643/01	Analogia - Impregnacja kamienia środkami zmniejszającymi pęcznienie i wzmocnienie środkami na bazie estru krzemowego	m2	34,96
10	KNNR-W 3 1201/01	Czyszczenie murów gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów i attyki	m2	4,83
11	TZKNBK IX 1-6/02	Uzupełnienie ubytków w gzymsie metodą sztukatorską	m	9,66
12	KNNR 3 0607/03	Analogia - Malowanie tynków zewnętrznych gzymsu farbą krzemianową w kolorze białym dwukrotnie, z gruntowaniem	m2	4,83
13	Kalkulacja indywidualna	Wymiana barierki na podeście wejściowym	m	4,16
14	KNR 4-04 0802/01	Rozebranie biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie kondygnacji I	m2	0,576
15	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	0,36
16	KNNR 2 0106/02	Betonowanie fundamentu pod schody betonowe	m3	0,36
17	KNR 2-02 0218/02.1	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu z impregnacją	m2	0,6
18	KNR 4-01 0202/03.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych	kg	13,498
19	KNR 4-01 1214/01	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5m2	szt	3,69
20	KNR 4-01 1212/01	Malowanie jednokrotne farbą poliwinylową elementów metalowych	m2	3,69
21	KNR 9-21 0106/03	Czyszczenie i mycie ciśnieniowe dachu	m2	31,5
22	KNR 2-31 0407/01	Wymiana obrzeży betonowych opaski odbojowej na ławie betonowej	m	17,18
23	Kalkulacja indywidualna	Wymiana nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska odbojowa	m2	11,555
24	Kalkulacja indywidualna	Instalacja elektryczna WLZ lamp oświetlających budynek wraz z lampami wodoszczelnymi montowanymi w podłożu gruntowym 4szt.	kpl	1
25	Kalkulacja indywidualna	Ławki parkowe	kpl	2