



-oczyszczenie pokrycia dachu myjką ciśnieniową

-oczyszczenie kamiennych przypór z soli, zabrudzeń i mchu,
-odsolenie za pomocą kompresów odsalających
-usunięcie odpadającej zaprawy i uzupełnienie ubytków spoiwa w kamiennym cokole zaprawą na bazie wapna hydraulicznego zawierającego ok. 55% trassu
-impregnacja kamienia środkami zmniejszającymi pęcznienie i wzmocnienie środkami na bazie estru krzemowego


-oczyszczenie elewacji, usunięcie odpadającego tynku i mchu
-uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą wapienno-trasową i pokrycie wyprawą nawierzchniową i pomalowanie farbą krzemianową w kolorze RAL 9001 w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki

-oczyszczenie z rdzy i korodującej farby elementów metalowych na elewacji i odmalowanie farbą poliwinylową w kolorze jasny popiel RAL 9006

nowoprojektowana stalowa barierka na podeście wejściowym prostą formą nawiązująca do barierki widocznnej na widokówce z roku 1936

wymiana stalowych schodów drabiniastych na schody żelbetowe

oczyszczenie betonowego podestu z mchów i porostów i uzupełnienie ubytków szybkowiążącym cementem



ARCHI-WIZJA

USŁUGI
PROJEKTOWE

TEL. 692 862 310

ZADANIE:

**REMONT BUDYNKU STACJI
TRANSFORMATOROWEJ**

TEMAT
OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a

LOKALIZACJA:

jednostka ewid.: Rymanów,
obręb: Rymanów Zdrój dz. nr ewid. 410/1

TREŚĆ
RYSUNKU:

ELEWACJA BOCZNA - POŁUDNIOWA

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. Monika Śmiarowska-Rodzinka
nr upr. 12/PKOKK/2014

ETAP:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

SKALA:

1:50

DATA:

PAŹDZIERNIK 2016r.

NR RYSUNKU:

4/A