




-oczyszczenie pokrycia dachu myjką ciśnieniową


-oczyszczenie kamiennych przypór z soli, zabrudzeń i mchu,
-odsolenie za pomocą kompresów odsalających
-usunięcie odpadającej zaprawy i uzupełnienie ubytków spoiwa w kamiennym cokole zaprawą na bazie wapna hydraulicznego zawierającego ok. 55% trassu
-impregnacja kamienia środkami zmniejszającymi pęcznienie i wzmocnienie środkami na bazie estru krzemowego

-oczyszczenie elwacji, usunięcie odpadającego tynku i mchu
-uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą wapienno-trasową i pokrycie wyprawą nawierzchniową i pomalowanie farbą krzemianową w kolorze RAL 9001 w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki

nowoprojektowana stalowa barierka na podeście wejściowym prostą formą nawiązująca do barierki widoczonej na widokówce z roku 1936

wymiana stalowych schodów drabiniastych na schody żelbetowe



	ZADANIE: REMONT BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ	
	TEMAT OPRACOWANIA:	ARCHITEKTURA
	INWESTOR:	GMINA RYMANÓW 38-480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a
	LOKALIZACJA:	jednostka ewid.: Rymanów, obręb: Rymanów Zdrój dz. nr ewid. 410/1
	TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJA TYLNA - WSCHODNIA
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Monika Śmiarowska-Rodzinka nr upr. 12/PKOKK/2014		NR RYSUNKU: 3/A

TEL. 692 862 310