





-oczyszczenie pokrycia dachu myjką ciśnieniową

-oczyszczenie i uzupełnienie ubytków zaprawą
sztukatorską
oraz pomalowanie farbą krzemianową w kolorze
białym

-oczyszczenie kamiennych przypór z soli,
zabrudzeń i mchu,
-odsolenie za pomocą kompresów odsalających
-usunięcie odpadającej zaprawy i uzupełnienie
ubytków spoiwa w kamiennym
cokole zaprawą na bazie wapna hydraulicznego
zawierającego ok. 55% trassu
-impregnacja kamienia środkami zmniejszającymi
pęcznienie i wzmocnienie środkami na bazie
estru krzemowego

-oczyszczenie elewacji, usunięcie odpadającego
tynku i mchu
-uzupełnienie ubytków w tynku zaprawą
wapienno-trasową i pokrycie wyprawą
nawierzchniową i pomalowanie farbą
krzemianową w kolorze RAL 9001
w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki

-oczyszczenie kamiennego cokołu z soli,
zabrudzeń i mchu,
-odsolenie za pomocą kompresów odsalających
-usunięcie odpadającej zaprawy i uzupełnienie
ubytków spoiwa w kamiennym
cokole zaprawą na bazie wapna hydraulicznego
zawierającego ok. 55% trassu
-impregnacja kamienia środkami zmniejszającymi
pęcznienie i wzmocnienie środkami na bazie
estru krzemowego



TEL. 692 862 310

ZADANIE:	REMONT BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ	
TEMAT OPRACOWANIA:	ARCHITEKTURA	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:	GMINA RYMANÓW 38-480 Rymanów, ul. Młkowskiego 14a	BRANZA: ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA:	jednostka ewid.: Rymanów, obręb: Rymanów Zdrój dz. nr ewid. 410/1	SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Monika Śmiarowska-Rodzinka nr upr. 12/PKOKK/2014	NR RYSUNKU: 2/A