

Kosztorys inwestorski

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA DOMU KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ
Z ŁĄCZNIKIEM DO KINA
„SOKÓŁ” W RYMANOWIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 11
NA DZIAŁCE NR EWID. 3065

Data: 2017-06-14
Budowa: Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej
Obiekt:
Zamawiający: Gmina Rymanów
ul. Miłkowskiego 14A, 38-480 Rymanów

Kwota kosztorysu netto:
VAT:
Kwota kosztorysu brutto:
Słownie:

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Tomasz Siwiec,

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Część telekomunikacyjna					
1.1 Przebudowa telekomunikacji					
1.1.1 TPSA 40/102/7 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 2 warstwy i 6 otworów w ciągu kanalizacji, 3 rury w warstwie	m		95		
1.1.2 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m		5		
1.1.3 TPSA 40/303/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-4, typ SKMP-4, grunt kategorii III	szt		4		
1.1.4 KNR 501/409/3 Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (błoczków), SK-2, grunt kategorii IV	szt		1		
1.1.5 KNR 501/119/5 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, podłoże: beton, 1 otwór wprowadzony do budynku	szt		1		
1.1.6 KNR 5/103/8 Rury winidurkowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 47·mm	m		20		
1.1.7 KNR 501/1306/2 Wykonanie przegród gazoszczelnych z pianki poliuretanowej na kablach miejscowych o powłokach termoplastycznych, w budynkach, kabel do Fi·50·mm	szt		1		
1.1.8 TPSA 39/202/2 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi·32·mm	m		3 680		
1.1.9 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km	km		1		
1.1.10 TPSA 39/601/1 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód	złącze		2		
1.1.11 TPSA 40/401/15 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKMO-6, studnia prefabrykowana	szt		1		
1.1.12 TPSA 39/901/1 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzone 1 światłowód	odcinek		1		
1.1.13 Kalkulacja indywidualna Obsługa geodezyjna			1		