




PRZEKRÓJ "B-B" 1:10



trawa naturalna
warstwa mieszanki wegetatywnej gr. warstwy 4 cm
mata z włóknami syntetycznymi wzmacniającymi trawę naturalną
warstwa mieszanki wegetatywnej gr. warstwy 11 cm
kliniec (fr. 0,075-5mm) - 2cm
podbudowa - kruszywo kamienne łamane (fr. 0,075-31,5mm) - 15cm
warstwa odsączająca z piasku gr. warstwy - min. 15cm
geowłóknina
zagęszczony grunt rodzimy lub podsypka piaskowa Js>0,97

UWAGA!

1. Rzędne sprawdzić po wykonaniu pomiarów geodezyjnych terenu!
2. Przekrój zaznaczono na rys. nr 1/A.
3. Ilość podsypki piaskowej zależy od ilości wybranego nasypu.
Może wynosić od 15 cm do 50 cm.

USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE M-BUD RAJCHEL M.				Adres: ul. Jasna 8A 38-480 Rymanów NIP 6842312660	
Temat:				Lokalizacja:	
Projekt budowlany przebudowy (modernizacji) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej oraz trybuny sportowej wraz z budową boiska treningowego i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 511/1 przy ul. Bieleckiego w Rymanowie.				gm. Rymanów obr. Rymanów 0001 dz. nr 511/1	
Konstrukcje budowlane:					
	Projektant:	mgr inż. Jacek Gruba nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89 spec.: konstrukcje budowlane		Podpis:	
	Sprawdził:	mgr inż. Henryka Gruba nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94 spec.: konstrukcje budowlane		Podpis:	
Rysunek:			Faza:	Inwestor:	
KONSTRUKCJA BOISKA - "B-B"			Projekt budowlany	Gmina Rymanów	
Skala:	Branża:	Data:	Nr rys:	ul. Mitkowskiego 14A	
1:10	Konstrukcje budowlane	12.2017r.	2/K	38-480 Rymanów	