

Kosztorys ślepy

Obiekt	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Rymanowie ul. Mickiewicza
Budowa	Rymanów
	dz. nr ewid. 1259
Inwestor	Gmina Rymanów
	ul. Miłkowskiego 14a
	38-480 Rymanów

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Rymanowie ul. Mickiewicza

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa	Wartość
		Wymiana stolarki					0,00
1	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż krat - przecinanie mechaniczne	szt	30	1	0,00	0,00
2	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	3,847	1	0,00	0,00
3	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCW	m2	2	1	0,00	0,00
		Ocieplenie ścian					0,00
4	KNR 19-01 0826/04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin	m2	48,622	1	0,00	0,00
5	KNR K-21 0105/01	Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych	m2	48,622	1	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0621/05	Analogia - Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - impregnacja cokołu	m2	48,622	1	0,00	0,00
7	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m	m2	564,94	1	0,00	0,00
8	KNR-W 4-01 0353/13	Analogia - Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - demontaż kratek, skrzynek itp	szt	3	1	0,00	0,00
9	KNR-W 5-08 0404/01	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją, przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt	3	1	0,00	0,00
10	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż krat - przecinanie mechaniczne - demontaż daszków	szt	80	1	0,00	0,00
11	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,977	1	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	34	1	0,00	0,00
13	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm	m	34	1	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0412/02	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu - wymiana krokwi krawędziowej	m	29	1	0,00	0,00
15	KNR-W 4-01r97 0540/06	Naprawa obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawieniu nowych odcinków z blachy ocynkowanej - wymiana obróbki krokwi krawędziowej	m2	9,5	1	0,00	0,00
16	KNR-W 5-08 0404/09	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - analogia montaż daszków nad schodami	szt	2	1	0,00	0,00
17	KNR 2-22 0602/01	Wykonanie z łat szkieletu do podwieszenia podsufitki	m3	0,33	1	0,00	0,00
18	KNR 2-22 0602/02	Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm - podbitka okapu	m2	86,108	1	0,00	0,00
19	KNR 19-01 1309/08	Analogia - Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1,0m2 - lakierowanie podbitki	m2	86,108	1	0,00	0,00
20	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	10,85	1	0,00	0,00
21	KNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - cokoł styropian 10cm, tynk mozaikowy	m2	25,6	1	0,00	0,00
22	KNR K-25 0131/01	Montaż listew cokołowych	m	104,59	1	0,00	0,00
23	KNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 12cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	428,43	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Rymanowie ul. Mickiewicza

24	KNNR 2 1902/03	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 2cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	35,483	1	0,00	0,00
25	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 5cm - ściany magazynku, tynk silikonowy	m2	16,9	1	0,00	0,00
26	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 5cm, ściany magazynku - cokół, tynk mozaikowy	m2	4,434	1	0,00	0,00
27	KNR-W 2-02 0921/04	Spadki pod parapety z zaprawy	m2	5,924	1	0,00	0,00
28	KNR-W 2-02 0517/02.1	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	5,924	1	0,00	0,00
29	KNR 0-12 1121/01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża	m2	7,02	1	0,00	0,00
30	KNR 0-12 1121/05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm	m2	7,02	1	0,00	0,00
31	KNR 0-12 1122/07	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 10cm z przecinaniem płytek	m	2,6	1	0,00	0,00
32	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	0,5	1	0,00	0,00
33	KNR 2-02 0218/01.1	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,5	1	0,00	0,00
34	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie schodów preparatami gruntującymi pod malowanie	m2	3,26	1	0,00	0,00
35	KNR 2-02 1116/01	Analogia - Malowanie schodów zewnętrznych antypoślizgowa farbą do betonu	m2	3,26	1	0,00	0,00
36	KNR-W 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna	m	7,55	1	0,00	0,00
37	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	22,452	1	0,00	0,00
38	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	37,42	1	0,00	0,00
39	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	22,452	1	0,00	0,00
40	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22,452	1	0,00	0,00
41	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora	m2	20,581	1	0,00	0,00
		Ocieplenie dachu świetlicy OSP					0,00
42	KNR-W 2-02r97 2005/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m2	115,58	1	0,00	0,00
43	KNR-W 2-02 0612/01	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 17cm	m2	115,58	1	0,00	0,00
44	KNNR 2 0604/02	Analogia - Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia paroizolacyjna	m2	115,58	1	0,00	0,00
45	KNR-W 4-01r97 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	115,58	1	0,00	0,00
		Razem					
		Podatek VAT 23,00%					
		Ogółem kosztorys					