

Kosztorys ślepy

Obiekt	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ladzinie
Budowa	Ladzin
	dz. nr ewid. 671
Inwestor	Gmina Rymanów
	ul. Mitkowskiego 14a
	38-480 Rymanów

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ładzinie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa	Wartość
		Ocieplenie ścian					0,00
1	KNR 19-01 0826/04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin	m2	115	1	0,00	0,00
2	KNR K-21 0105/01	Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych	m2	112,304	1	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0621/05	Analogia - Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - impregnacja cokołu	m2	112,304	1	0,00	0,00
4	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m	m2	551,4	1	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek - analogia demontaż kratki, skrzynek itp	szt	3	1	0,00	0,00
6	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek - analogia demontaż kratki, skrzynek itp	szt	3	1	0,00	0,00
7	KNR-W 5-08 0404/01	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją, przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt	3	1	0,00	0,00
8	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	2,424	1	0,00	0,00
9	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż krat - przecinanie mechaniczne	szt	44	1	0,00	0,00
10	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż krat - przecinanie mechaniczne - demontaż daszków	szt	150	1	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	33,5	1	0,00	0,00
12	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm	m	33,5	1	0,00	0,00
13	KNR-W 5-08 0404/09	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - analogia montaż daszków nad schodami	szt	3	1	0,00	0,00
14	KNR 2-22 0602/01	Wykonanie z łat szkieletu do podwieszenia podsufitki pomiędzy belkami drewnianymi	m3	0,37	1	0,00	0,00
15	KNR 2-22 0602/02	Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm - podbitka okapu	m2	54,18	1	0,00	0,00
16	KNR 4-01 1211/04	Analogia - Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - czyszczenie belek drewnianych	m2	14,4	1	0,00	0,00
17	KNR 19-01 1309/08	Analogia - Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1,0m2 - lakierowanie podbitki i belek	m2	68,58	1	0,00	0,00
18	KNR K-25 0131/01	Montaż listew cokołowych	m	91,7	1	0,00	0,00
19	KNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 12cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	454,455	1	0,00	0,00
20	KNR 2 1902/03	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 2cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	24,717	1	0,00	0,00
21	KNR-W 2-02 0921/04	Spadki pod parapety z zaprawy	m2	6,645	1	0,00	0,00
22	KNR-W 2-02 0517/02.1	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	6,645	1	0,00	0,00
23	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	8,56	1	0,00	0,00
24	KNR 7-12 0204/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych	m2	8,5	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ładzinie

25	KNR 7-12 0213/02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji stalowych kratowych	m2	8,5	1	0,00	0,00
26	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	28,968	1	0,00	0,00
27	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	48,28	1	0,00	0,00
28	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	30	1	0,00	0,00
29	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30	1	0,00	0,00
30	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora	m2	30	1	0,00	0,00
		Ocieplenie stropu					0,00
31	KNR-W 2-02r97 0612/06	Analogia - Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej układanych na sucho - wełna granulowana gr. 14cm	m2	208	1	0,00	0,00
		Razem					
		Podatek VAT 23,00%					
		Ogółem kosztorys					