

Kosztorys ślepy

Obiekt	Termomodernizacja budynku przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Rymanowie
Budowa	Rymanów
	dz. nr ewid. 511/1
Inwestor	Gmina Rymanów
	ul. Miłkowskiego 14a
	38-480 Rymanów

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Rymanowie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa	Wartość
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej					0,00
1	KNR-W 4-01 0348/04	Analogia - Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiorka luksferów	m3	0,379	1	0,00	0,00
2	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2	m2	4,744	1	0,00	0,00
3	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi drewnianych i stalowych na drzwi z PCW	m2	5,08	1	0,00	0,00
		Ocieplenie ścian budynku					0,00
4	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m	m2	345,6	1	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż krat - przecinanie mechaniczne	szt	40	1	0,00	0,00
6	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - wykucie drzwiczek licznika gazowego	szt	1	1	0,00	0,00
7	KNR-W 4-01 0353/15	Wykucie z muru wsporników stalowych - demontaż daszków	szt	10	1	0,00	0,00
8	KNR-W 5-08 0404/07	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - montaż skrzynki gazowej	szt	1	1	0,00	0,00
9	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m	54,91	1	0,00	0,00
10	KNP 18-08 0879.2/04	Demontaż w ciągu pionowym linki o przekroju do 50mm2	m	27,2	1	0,00	0,00
11	KNNR 5 0103/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	27,2	1	0,00	0,00
12	KNNR 5 0601/06	Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych	m	27,2	1	0,00	0,00
13	KNNR 5 0612/06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	4	1	0,00	0,00
14	KNNR 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	4	1	0,00	0,00
15	KNNR 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	4	1	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach i szpaletach z zaprawy cementowo-wapiennej - szpalety	m2	20,179	1	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0535/06	Analogia - Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - rury PCV	m	11,2	1	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0535/04	Analogia - Rozbiorka rynny z blachy nie nadającej się do użytku - rynna PCV	m	24	1	0,00	0,00
19	KNR-W 4-01r97 0540/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych	m2	15,52	1	0,00	0,00
20	KNR-W 2-02 0409/06	Analogia - Wiatrownice z tarcicy nasyczonej o przekroju do 180cm2 - deska czołowa	m3	0,138	1	0,00	0,00
21	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	m2	13,2	1	0,00	0,00
22	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej DKD	m2	13,2	1	0,00	0,00
23	KNR 0-22 0529/01	Obróbki kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD	m	24	1	0,00	0,00
24	KNR-W 2-02 0524/02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki	m	24	1	0,00	0,00
25	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm	m	11,2	1	0,00	0,00
26	KNR K-25 0131/01	Montaż listew cokołowych	m	61,6	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Rymanowie

27	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 10cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	296,267	1	0,00	0,00
28	KNNR 2 1902/03	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	42,441	1	0,00	0,00
29	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej 2-giej warstwy siatki na ścianach parteru przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	296,267	1	0,00	0,00
30	KNNR 2 1002/02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm	m2	52,368	1	0,00	0,00
31	KNR-W 2-02 0921/04	Spadki pod parapety z zaprawy	m2	14,02	1	0,00	0,00
32	KNR-W 2-02 0517/02.1	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	56,08	1	0,00	0,00
33	KNR-W 5-08 0404/09	Analogia - Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - montaż daszku gotowego 148x91cm np. ROBELIT	szt	3	1	0,00	0,00
		Strop podwieszany					0,00
34	KNR-W 2-02r97 2005/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m2	131	1	0,00	0,00
35	KNR-W 2-02 0612/01	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 12cm	m2	131	1	0,00	0,00
36	KNNR 2 0604/02	Analogia - Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia paroizolacyjna	m2	131	1	0,00	0,00
37	KNR-W 4-01r97 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	131	1	0,00	0,00
		Razem					
		Podatek VAT 23,00%					
		Ogółem kosztorys					