

Kosztorys ślepy

Obiekt	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem
Budowa	Głębokie
	dz. nr ewid. 347/1
Inwestor	Gmina Rymanów
	ul. Mitkowskiego 14a
	38-480 Rymanów

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa	Wartość
		Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej					0,00
1	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCW	m2	2,05	1	0,00	0,00
2	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	0,61	1	0,00	0,00
		Ocieplenie ścian budynku (piwnice)					0,00
3	KNR 4-01 0101/03	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	47,03	1	0,00	0,00
4	KNNR 3 0204/01	Izolacja pionowa jednowarstwowa murów nieotynkowanych lepikiem z emulsją asfaltową izolacyjną lub roztworem asfaltowym do gruntowania z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III	m2	82,03	1	0,00	0,00
5	KNR K-35 0107/01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych - płyty styropianowe gr. 10cm - do poziomu gruntu	m2	82,03	1	0,00	0,00
6	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych gr. 10cm za pomocą dybli plastikowych	szt	341,12	1	0,00	0,00
7	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	82,03	1	0,00	0,00
8	KNR 2-02s 0607/03	Analogia - Izolacja z folii polietylenowej kanałów i rowów - ułożenie foli kubelkowej	m2	82,03	1	0,00	0,00
9	KNR-W 5-08 0404/09	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	3	1	0,00	0,00
10	KNNR 11 0703/03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100-125mm	m	50	1	0,00	0,00
11	KNNR 11 0501/05.3	Podłoża i obсыпки z kruszyw mineralnych dowiezionych	m3	17,5	1	0,00	0,00
		Ocieplenie ścian budynku parteru i poddasza					0,00
12	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m	m2	547,6	1	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0349/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej	m3	2,75	1	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	1,367	1	0,00	0,00
15	KNR 2-02 0103/01.1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	11	1	0,00	0,00
16	KNR 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	35	1	0,00	0,00
17	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	10	1	0,00	0,00
18	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	10	1	0,00	0,00
19	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m	67,55	1	0,00	0,00
20	KNR-W 4-01 0353/10	Analogia - Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - rozbiórka ostłonięcia drzwi	m2	8,79	1	0,00	0,00
21	KNP 18-08 0879.2/04	Demontaż w ciągu pionowym linki o przekroju do 50mm2	m	35,1	1	0,00	0,00
22	KNNR 5 0103/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	35,1	1	0,00	0,00
23	KNNR 5 0601/06	Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych	m	35,1	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem

24	KNNR 5 0612/06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	4	1	0,00	0,00
25	KNNR 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	4	1	0,00	0,00
26	KNNR 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	4	1	0,00	0,00
27	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach i szpaletach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	29,369	1	0,00	0,00
28	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	54,3	1	0,00	0,00
29	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	3,56	1	0,00	0,00
30	KNR 2-02 0409/01	Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,2	1	0,00	0,00
31	KNR 2-02 0407/05	Stupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,1	1	0,00	0,00
32	KNR 2-02 0406/01	Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,1	1	0,00	0,00
33	KNR 2-02 0406/03	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,1	1	0,00	0,00
34	KNR 2-02 0410/04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	13,913	1	0,00	0,00
35	KNR-W 2-02 0409/06	Analogia - Wiatrownice z tarcicy nasyczonej o przekroju do 180cm2 - deska czołowa	m3	0,05	1	0,00	0,00
36	KNR-W 2-02 0511/01	Pokrycie dachu płytami z blachy dachówkopodobnej	m2	9	1	0,00	0,00
37	KNR-W 2-02 0511/04	Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną	m	2,5	1	0,00	0,00
38	KNR-W 2-02 0511/03	Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną	m	4,8	1	0,00	0,00
39	KNR-W 2-02 0524/02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki	m	12,5	1	0,00	0,00
40	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm	m	65	1	0,00	0,00
41	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	4,5	1	0,00	0,00
42	KNNR 4 0222/02	Rewizje do rur spustowych o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (brąz)	szt.	4	1	0,00	0,00
43	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	4	1	0,00	0,00
44	KNR 2-22 0602/01	Wykonanie z łąt szkieletu do podwieszenia podsufitki	m3	0,18	1	0,00	0,00
45	KNR 2-22 0602/02	Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm - podbitka okapu	m2	56,25	1	0,00	0,00
46	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 15cm, tynk mozaikowy - cokół	m2	45,53	1	0,00	0,00
47	KNR K-25 0131/01	Montaż listew cokołowych	m	46,17	1	0,00	0,00
48	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 15cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	505,17	1	0,00	0,00
49	KNNR 2 1902/03	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 2cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	57,021	1	0,00	0,00
50	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	4,56	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Głębokiem

51	KNR-W 2-02 0921/04	Spadki pod parapety z zaprawy	m2	18,417	1	0,00	0,00
52	KNR-W 2-02 0517/02.1	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	35	1	0,00	0,00
53	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	5,75	1	0,00	0,00
54	KNR K-21 0105/01	Czyszczenie wodne wysokościennieniowe powierzchni betonowych niemalowanych	m2	5,75	1	0,00	0,00
55	KNR K-21 0202/02	Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy szepnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych	m2	2,03	1	0,00	0,00
56	KNR K-21 0202/01	Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy szepnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych	m2	3,72	1	0,00	0,00
57	KNR K-21 0203/02.1	Ręczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych przez wypełnienie ubytków o głębokości 5-50mm zaprawą cementowo-polimerową	m2	2,03	1	0,00	0,00
58	KNR K-21 0203/01.1	Ręczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych przez wypełnienie ubytków o głębokości 5-50mm zaprawą cementowo-polimerową	m2	3,72	1	0,00	0,00
59	KNR K-21 0209/01	Wykonanie podlewek i wypełnień o grubości 10mm zalewowymi zaprawami mineralnymi	m2	3,72	1	0,00	0,00
60	KNR 2-02 1116/01	Analogia - Malowanie schodów zewnętrznych antypoślizgowa farbą do betonu	m2	5,75	1	0,00	0,00
61	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	32,663	1	0,00	0,00
62	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	50,25	1	0,00	0,00
63	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	33	1	0,00	0,00
64	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	33	1	0,00	0,00
		Razem					
		Podatek VAT 23,00%					
		Ogółem kosztorys					