

Kosztorys ślepy

Obiekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Milczy
Budowa	Milcza
	dz. nr ewid. 1322
Inwestor	Gmina Rymanów
	ul. Mitkowskiego 14a
	38-480 Rymanów

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Milecy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa	Wartość
		Wymiana stolarki drzwiowej					0,00
1	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCW	m2	3,71	1	0,00	0,00
		Ocieplenie ścian budynku- piwnic					0,00
2	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	2,521	1	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0101/03	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	47,023	1	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0101/02	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	31,9	1	0,00	0,00
5	KNR 3 0204/01	Izolacja pionowa jednowarstwowa murów nieotynkowanych lepikiem z emulsją asfaltową izolacyjną lub roztworem asfaltowym do gruntowania z wykonaniem i zasypianiem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III	m2	158,5	1	0,00	0,00
6	KNR K-35 0107/01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych z płyt styropianowych gr. 10cm - od poziomu gruntu	m2	158,5	1	0,00	0,00
7	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt	650	1	0,00	0,00
8	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	15,5	1	0,00	0,00
9	KNR 2-02s 0607/03	Analogia - Izolacja z folii polietylenowej kanałów i rowów - ułożenie foli kubelkowej	m2	158,5	1	0,00	0,00
10	KNR-W 5-08 0404/09	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - montaż doświetlaczy piwnicznych	szt	4	1	0,00	0,00
11	KNR 11 0703/03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100-125mm	m	50	1	0,00	0,00
12	KNR 11 0501/05.3	Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych	m3	1	1	0,00	0,00
		Ocieplenie ścian budynku					0,00
13	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m	m2	1.142,688	1	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	8,725	1	0,00	0,00
15	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m	123,58	1	0,00	0,00
16	KNP 18-08 0879.2/04	Demontaż w ciągu pionowym linki o przekroju do 50mm2	m	40	1	0,00	0,00
17	KNR 5 0103/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	40	1	0,00	0,00
18	KNR 5 0601/06	Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych	m	40	1	0,00	0,00
19	KNR 5 0612/06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	5	1	0,00	0,00
20	KNR 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	5	1	0,00	0,00
21	KNR 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	5	1	0,00	0,00
22	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach i szpaletach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	60,537	1	0,00	0,00
23	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	84,7	1	0,00	0,00
24	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	0,56	1	0,00	0,00
25	KNR-W 4-01r97 0540/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych	m2	8,6	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Mileczy

26	KNR 4-01 0412/01	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu - przedłużenie okapu	szt	75	1	0,00	0,00
27	KNR 2-02 0410/04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	50	1	0,00	0,00
28	KNR 2-02 0409/03	Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - konstrukcja pod podbitkę drewnianą	m3	0,15	1	0,00	0,00
29	KNR-W 2-02 0409/06	Analogia - Wiatrownice z tarcicy nasyczonej o przekroju do 180cm2 - deska czołowa	m3	0,34	1	0,00	0,00
30	KNR-W 2-02 0509/03	Pokrycie dachu blachą cynkową grubości 0,50mm z rozstawem rąbka prostopadłego do okapu 90cm	m2	50	1	0,00	0,00
31	KNR-W 2-02 0524/02	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 150mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki	m	67	1	0,00	0,00
32	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm	m	85	1	0,00	0,00
33	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	15	1	0,00	0,00
34	KNNR 4 0222/02	Rewizje do rur spustowych o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (brąz)	szt.	10	1	0,00	0,00
35	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	10	1	0,00	0,00
36	KNR 4-01 0412/02	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu - wymiana krokwi krawędziowej	m	11	1	0,00	0,00
37	KNR-W 4-01r97 0540/06	Naprawa obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawieniu nowych odcinków z blachy ocynkowanej - wymiana obróbki krokwi krawędziowej	m2	3,3	1	0,00	0,00
38	KNR 2-02 0506/02.1	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka deski czołowej	m2	19,5	1	0,00	0,00
39	KNR 4-01 0426/03	Analogia - Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych - rozbiorka istniejącej podbitki dachowej	m2	41,5	1	0,00	0,00
40	KNR 2-22 0602/01	Wykonanie z łąt szkieletu do podwieszenia podsufitki	m3	0,18	1	0,00	0,00
41	KNR 2-22 0602/02	Analogia - Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm - podbitka z listew PCV	m2	7,85	1	0,00	0,00
42	KNR 2-22 0602/02	Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm - podbitka okapu	m2	105	1	0,00	0,00
43	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - cokół - styropian 15cm, tynk mozaikowy	m2	135,51	1	0,00	0,00
44	KNR K-25 0131/01	Montaż listew cokołowych	m	151,5	1	0,00	0,00
45	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 15cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	821,46	1	0,00	0,00
46	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 8cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	53,21	1	0,00	0,00
47	KNNR 2 1902/03	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 2cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	93,572	1	0,00	0,00
48	KNR-W 2-02 0921/04	Spadki pod parapety z zaprawy	m2	30,582	1	0,00	0,00
49	KNR-W 2-02 0517/02.1	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	35	1	0,00	0,00
50	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	54,425	1	0,00	0,00
51	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	157,6	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Mileczy

52	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	55	1	0,00	0,00
53	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	55	1	0,00	0,00
		Strpop podwieszany					0,00
54	KNR-W 2-02r97 2005/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m2	97,36	1	0,00	0,00
55	KNR-W 2-02 0612/01	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 16cm	m2	97,36	1	0,00	0,00
56	KNNR 2 0604/02	Analogia - Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia paroizolacyjna	m2	97,36	1	0,00	0,00
57	KNR-W 4-01r97 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	97,36	1	0,00	0,00
		Razem					
		Podatek VAT 23,00%					
		Ogółem kosztorys					