

Kosztorys ślepy

Obiekt	Termomodernizacja budynku Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju
Budowa	Rymanów Zdrój dz. nr ewid. 370
Inwestor	Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa	Wartość
		Ocieplenie ścian					0,00
1	KNR-W 4-01 0353/13	Analogia - Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek - demontaż krater, skrzynek itp	szt	14	1	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0101/02	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	71,5	1	0,00	0,00
3	KNR 3 0204/01	Izolacja pionowa jednowarstwowa murów nieotynkowanych lepikiem z emulsją asfaltową izolacyjną lub roztworem asfaltowym do gruntowania z wykonaniem i zasypianiem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III	m2	50,05	1	0,00	0,00
4	KNR K-35 0107/01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych - do poziomu gruntu	m2	25,025	1	0,00	0,00
5	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt	104	1	0,00	0,00
6	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	25,025	1	0,00	0,00
7	KNR 2-02s 0607/03	Analogia - Izolacja z folii polietylenowej kanałów i rowów - ułożenie foli kubelkowej	m2	25,025	1	0,00	0,00
8	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m	m2	718,44	1	0,00	0,00
9	KNR-W 5-08 0404/07	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	14	1	0,00	0,00
10	KNR-W 5-08 0405/08	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni powyżej 0,80m2	szt	1	1	0,00	0,00
11	KNR-W 5-08 0404/09	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - montaż doświetlaczy piwnic	szt	2	1	0,00	0,00
12	KNR-W 5-08 0405/04	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,40m2	szt	1	1	0,00	0,00
13	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż krat - przecinanie mechaniczne - demontaż drabiny	szt	50	1	0,00	0,00
14	KNR-W 4-01 0212/02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,116	1	0,00	0,00
15	KNP 18-08 0879.2/04	Demontaż w ciągu pionowym linki o przekroju do 50mm2	m	57,1	1	0,00	0,00
16	KNR 5 0103/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	57,1	1	0,00	0,00
17	KNR 5 0601/06	Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprzężanych pionowych	m	57,1	1	0,00	0,00
18	KNR 5 0612/06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	7	1	0,00	0,00
19	KNR 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	7	1	0,00	0,00
20	KNR 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	7	1	0,00	0,00
21	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach i szpaletach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	49,213	1	0,00	0,00
22	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	29,8	1	0,00	0,00
23	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm	m	30	1	0,00	0,00
24	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 demontaż okien w piwnicy	szt	2	1	0,00	0,00
25	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	0,518	1	0,00	0,00
26	KNR 4-01 0203/01	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych ław i stóp fundamentowych	m3	0,54	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju

27	KNR 2-02 0604/05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	0,63	1	0,00	0,00
28	KNR 2-02 0107/05	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z pustaków betonowych Alfa grubości 24cm	m2	2,7	1	0,00	0,00
29	KNR 2-02 0604/10	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	2,7	1	0,00	0,00
30	KNR-W 2-01 0504/01	Zasypywanie przestrzeni gruntem kategorii I-III z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych	m3	8,4	1	0,00	0,00
31	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - cokół styropian 10cm, tynk mozaikowy	m2	39,85	1	0,00	0,00
32	KNR K-25 0131/01	Montaż listew cokołowych	m	85,2	1	0,00	0,00
33	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 15cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	460,01	1	0,00	0,00
34	KNNR 2 1902/03	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 2cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	91,049	1	0,00	0,00
35	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2	16,51	1	0,00	0,00
36	KNR 2-02 1213/04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4m	m	4,434	1	0,00	0,00
37	KNR-W 2-02 0921/04	Spadki pod parapety z zaprawy	m2	16,775	1	0,00	0,00
38	KNR-W 2-02 0517/02.1	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	21,746	1	0,00	0,00
39	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora	m2	71,5	1	0,00	0,00
40	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	9	1	0,00	0,00
41	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	9	1	0,00	0,00
42	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	9	1	0,00	0,00
43	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	9	1	0,00	0,00
44	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	9	1	0,00	0,00
		Remont schodów terenowych od strony kotłowni					0,00
45	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	4,221	1	0,00	0,00
46	KNR K-21 0105/01	Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych	m2	9	1	0,00	0,00
47	KNR K-21 0202/02	Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy szpempnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych	m2	4,875	1	0,00	0,00
48	KNR K-21 0202/01	Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy szpempnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych	m2	4,221	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju

49	KNR K-21 0203/02.1	Ręczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych przez wypełnienie ubytków o głębokości 5-50mm zaprawą cementowo-polimerową	m2	4,875	1	0,00	0,00
50	KNR K-21 0203/01.1	Ręczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych przez wypełnienie ubytków o głębokości 5-50mm zaprawą cementowo-polimerową	m2	4,22	1	0,00	0,00
51	KNR K-21 0209/01	Wykonanie podlewek i wypełnień o grubości 10mm zalewowymi zaprawami mineralnymi	m2	4,22	1	0,00	0,00
52	KNR 2-02 1116/01	Analogia - Malowanie schodów zewnętrznych antypoślizgowa farbą do betonu	m2	9,1	1	0,00	0,00
53	KNR-W 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna	m	21,15	1	0,00	0,00
		Remont murka przy od frontu budynku					0,00
54	KNR 4-01 0726/01.4	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	10,7	1	0,00	0,00
55	KNR K-17 0601/03	Hydrofobizacja podłoży tynkowanych przez malowanie preparatem bazie siloksanów oligomerycznych	m	10,7	1	0,00	0,00
56	KNR-W 2-02 0514/02.1	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	2,065	1	0,00	0,00
		Montaż instalacji solarnej					0,00
57	Kalkulacja indywidualna	Montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich 4x np. Vitasol 200-F lub równoważnych wraz z grupą pompową, orurowaniem i naczyniem wzbiórczym, glikolem.	kpl	1	1	0,00	0,00
		Razem					
		Podatek VAT 23,00%					
		Ogółem kosztorys					