

## Kosztorys ślepy

Obiekt	Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rymanowie Zdroju-Desznie
Budowa	Deszno dz. nr ewid. 535
Inwestor	Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów

# Kosztyorys ślepy

Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rymanowie Zdroju-Desznie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>Wymiana stolarki</b>					0,00
1	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	0,45	1	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż drzwi do kotłowni	m2	2,365	1	0,00	0,00
3	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe i przegrody pełne i drzwi do kotłowni EI 30	m2	2,365	1	0,00	0,00
		<b>Ocieplenie ścian</b>					0,00
4	KNR 4-04 0301/04	Analogia - Rozebranie schodów betonowych z usunięciem gruzu	m3	0,349	1	0,00	0,00
5	KNR 19-01 0826/04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin	m2	28,154	1	0,00	0,00
6	KNR K-21 0105/01	Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych	m2	28,154	1	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0621/05	Analogia - Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - impregnacja cokołu	m2	28,154	1	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0101/03	Analogia - Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	44,972	1	0,00	0,00
9	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m	m2	314	1	0,00	0,00
10	KNR-W 4-01 0353/13	Analogia - Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek - demontaż krater, skrzynek itp	szt	1	1	0,00	0,00
11	KNR-W 5-08 0405/05	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,50m2	szt	1	1	0,00	0,00
12	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż krat - przecinanie mechaniczne - demontaż barierek	szt	10	1	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	23	1	0,00	0,00
14	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm	m	23	1	0,00	0,00
15	KNR 0-18 2611/06	Montaż rusztu pod podbitkę	m2	72,086	1	0,00	0,00
16	KNR 2-02u1 000300/02	Podbitka okapów	m2	72,086	1	0,00	0,00
17	KNR 2-02u1 U-0202-000300/03	Impregnacja i barwienie podbitki okapów	m2	72,086	1	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach i szpaletach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	16,5	1	0,00	0,00
19	KNR K-25 0131/01	Montaż listew cokołowych	m	56,8	1	0,00	0,00
20	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 15cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	296,13	1	0,00	0,00
21	KNNR 2 1902/03	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 2cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	29,55	1	0,00	0,00
22	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie (bez styropianu)	m2	26,835	1	0,00	0,00
23	KNR-W 2-02 0921/04	Spadki pod parapety z zaprawy	m2	13,241	1	0,00	0,00
24	KNR-W 2-02 0517/02.1	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	17,164	1	0,00	0,00

### Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rymanowie Zdroju-Desznie

25	KNR-W 5-08 0404/09	Analogia - Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - montaż daszku gotowego 148x91cm np. ROBELIT	szt	2	1	0,00	0,00
26	KNR-W 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytym stalowym - stal nierdzewna	m	6,5	1	0,00	0,00
27	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	44,972	1	0,00	0,00
28	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	63,88	1	0,00	0,00
29	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	41,55	1	0,00	0,00
30	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - pod schody zewn.	m2	3,45	1	0,00	0,00
31	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	41,55	1	0,00	0,00
32	KNR 2-31u1 0300/03	Analogia - Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - schody zewn.	m2	3,45	1	0,00	0,00
33	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora	m2	30	1	0,00	0,00
34	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej - palisada	m	7,5	1	0,00	0,00
35	NNRNKB 6 2810/05.1	Okładziny schodów zewnętrznych z płytek ceramicznych GRES antypoślizgowych na zaprawie klejowej	m2	6,35	1	0,00	0,00
		<b>Kocioł c.o.</b>					0,00
36	KNR-W 2-15 0503/01	Kocioł gazowy c.o. z zamkniętą komorą spalania o mocy 24kW - wymiana	kocioł	1	1	0,00	0,00
37	Kalkulacja indywidualna	Dwupłaszczowy zestaw do odprowadzania spalin	kpl	1	1	0,00	0,00
		Razem					
		Podatek VAT 23,00%					
		<b>Ogółem kosztorys</b>					