

Kosztorys ślepy

Obiekt	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim
Budowa	Królik Polski dz. nr ewid. 347
Inwestor	Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa	Wartość
		Wymiana stolarki					0,00
1	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	2,56	1	0,00	0,00
		Ocieplenie ścian drewnianych					0,00
2	KNNR 3 0204/01	Izolacja pionowa jednowarstwowa murów nieotynkowanych lepikiem z emulsją asfaltową izolacyjną lub roztworem asfaltowym do gruntowania z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III	m2	18,075	1	0,00	0,00
3	KNR K-35 0107/01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych - do poziomu gruntu	m2	18,075	1	0,00	0,00
4	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt	18,075	1	0,00	0,00
5	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	18,075	1	0,00	0,00
6	KNNR 2 1002/02	Licowanie płytkami elewacyjnymi prefabrykowanymi - cokół	m2	11,5	1	0,00	0,00
7	KNR 0-12 1121/05	Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną	m2	3,5	1	0,00	0,00
8	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 10m	m2	381,065	1	0,00	0,00
9	KNR-W 4-01 0353/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek - analogia demontaż krtek, skrzynek itp	szt	1	1	0,00	0,00
10	KNR-W 5-08 0404/07	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	1	1	0,00	0,00
11	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż krat - przecinanie mechaniczne	szt	18	1	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	23,5	1	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0408/03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - belki balkonu	m	4,8	1	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0411/06	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 32mm	m2	8,04	1	0,00	0,00
15	KNR 2-23 0604/03	Balustrada drewniana na pomoście drewnianym - demontaż	m	8,04	1	0,00	0,00
16	KNR 2-23 0604/03	Balustrada drewniana na pomoście drewnianym	m	16,08	1	0,00	0,00
17	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm	m	33,5	1	0,00	0,00
18	KNR 2-22 0602/01	Wykonanie z łat szkieletu do podwieszenia podsufitki pomiędzy belkami drewnianymi	m3	0,37	1	0,00	0,00
19	KNR 2-22 0602/02	Wykonanie podsufitki z desek o grubości 19mm - podbitka okapu	m2	51,265	1	0,00	0,00
20	KNR 19-01 1309/08	Analogia - Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1,0m2 - lakierowanie podbitki i belek	m2	51,265	1	0,00	0,00
21	KNR 4-01 0426/03	Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych	m2	263,74	1	0,00	0,00
22	KNNR 2 1903/01	Analogia - Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z okładziną typu "Siding" - deska elewacyjna + płyty z wełny mineralnej gr. 12cm	m2	263,74	1	0,00	0,00
23	KNR-W 2-02r97 1514/06	Analogia - Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) płyt pilśniowych twardych - malowanie ścian drewnochronem	m2	263,74	1	0,00	0,00
		Ocieplenie ścian murowanych					0,00
24	KNR 2-02 0609/10	Analogia - Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - demontaż istniejącego ocieplenia z płyt styropianowych.	m2	30,46	1	0,00	0,00
25	KNR K-25 0131/01	Montaż listew cokołowych	m	39,89	1	0,00	0,00
26	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 10cm	m2	42,015	1	0,00	0,00
27	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 12cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	128,875	1	0,00	0,00
28	KNNR 2 1902/03	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 2cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	6,809	1	0,00	0,00
29	KNR-W 2-02 0921/04	Spadki pod parapety z zaprawy	m2	1,512	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim

30	KNR-W 2-02 0517/02.1	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	6,498	1	0,00	0,00
31	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	5,904	1	0,00	0,00
32	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	44,28	1	0,00	0,00
33	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	73,8	1	0,00	0,00
34	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	44,28	1	0,00	0,00
35	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	44,28	1	0,00	0,00
		Ocieplenie ścian drewnianych strychu					0,00
36	KNR 4-04 0401/07	Rozebrawie płyt ściennych baraków drewnianych składanych	m2	50,73	1	0,00	0,00
37	KNR 0-14 2010/03	Analogia - Ścianki jednowarstwowe 100-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - płyta OSB/płyta G-K	m2	50,73	1	0,00	0,00
38	KNR-W 2-02r97 0612/06	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr. 13cm układanych na sucho	m2	50,73	1	0,00	0,00
39	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej- analogia paroizolacja	m2	50,73	1	0,00	0,00
40	KNNR 2 1402/05	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	70	1	0,00	0,00
		Ocieplenie ścian drewnianych poddsha					0,00
41	KNR 0-14 2010/09	Analogia - Ścianki jednowarstwowe 100-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym - ścianki z płyt OSB	m2	49,34	1	0,00	0,00
42	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	49,34	1	0,00	0,00
43	KNR-W 2-02 0612/06	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr. 12cm układanych na sucho	m2	49,34	1	0,00	0,00
		Strop podwieszany					0,00
44	KNR-W 2-02r97 2005/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m2	120,25	1	0,00	0,00
45	KNR-W 2-02 0612/01	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 12cm	m2	120,25	1	0,00	0,00
46	KNNR 2 0604/02	Analogia - Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej- folia paroizolacyjna	m2	120,25	1	0,00	0,00
47	KNNR 2 1402/05	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	120,25	1	0,00	0,00
		Razem					
		Podatek VAT 23,00%					
		Ogółem kosztorys					