

Kosztorys ślepy

Obiekt	Termomodernizacja budynku OSP w Bałuciance
Budowa	Bałucianka
	dz. nr ewid. 174/3
Inwestor	Gmina Rymanów
	ul. Mitkowskiego 14a
	38-480 Rymanów

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku OSP w Bałuciance

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa	Wartość
		Wymiana stolarki					0,00
1	KNR-W 4-01 0353/13	Analogia - Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek - demontaż krtek, skrzynek itp	szt	4	1	0,00	0,00
2	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	30,86	1	0,00	0,00
3	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	12,84	1	0,00	0,00
4	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	22,989	1	0,00	0,00
		Ocieplenie ścian					0,00
5	KNR 4-01 0101/03	Analogia - Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	15,45	1	0,00	0,00
6	KNNR 3 0204/01	Izolacja pionowa jednowarstwowa murów nieotynkowanych lepikiem z emulsją asfaltową izolacyjną lub roztworem asfaltowym do gruntowania z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III	m2	23,405	1	0,00	0,00
7	KNR K-35 0107/01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych - do poziomu gruntu	m2	23,405	1	0,00	0,00
8	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt	95,68	1	0,00	0,00
9	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	23,405	1	0,00	0,00
10	KNR 2-02s 0607/03	Analogia - Izolacja z folii polietylenowej kanałów i rowów - ułożenie foli kubelkowej	m2	23,405	1	0,00	0,00
11	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysienne o wysokości do 10m	m2	376	1	0,00	0,00
12	KNR-W 5-08 0404/01	Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją, przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt	4	1	0,00	0,00
13	KNR-W 4-01 1306/01	Demontaż krat - przecinanie mechaniczne	szt	16	1	0,00	0,00
14	KNP 18-08 0879.2/04	Demontaż w ciągu pionowym linki o przekroju do 50mm2	m	20	1	0,00	0,00
15	KNNR 5 0103/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	20	1	0,00	0,00
16	KNNR 5 0601/06	Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych	m	20	1	0,00	0,00
17	KNNR 5 0612/06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	4	1	0,00	0,00
18	KNNR 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	4	1	0,00	0,00
19	KNNR 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar	szt	4	1	0,00	0,00
20	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach i szpaletach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	14,503	1	0,00	0,00
21	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	29	1	0,00	0,00
22	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm	m	29	1	0,00	0,00
23	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	4	1	0,00	0,00
24	KNNR 4 0222/02	Rewizje do rur spustowych o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (brąz)	szt.	4	1	0,00	0,00
25	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	4	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku OSP w Bałuciance

26	KNR 4-01 1211/04	Analogia - Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - czyszczenie podbitki dachu	m2	50,62	1	0,00	0,00
27	KNR 19-01 1309/12	Analogia - Lakierowanie dwukrotne podłóg drewnianych - malowanie podbitki	m2	50,62	1	0,00	0,00
28	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - cokół styropian 10cm, tynk mozaikowy	m2	50,32	1	0,00	0,00
29	KNR K-25 0131/01	Montaż listew cokołowych	m	54,9	1	0,00	0,00
30	KNNR 2 1902/01	Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 12cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	262,81	1	0,00	0,00
31	KNNR 2 1902/03	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie - styropian 2cm, tynk silikonowy gr. III i IV	m2	28,84	1	0,00	0,00
32	KNR 4-01 0805/01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej jednobarwnej o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu	m2	5	1	0,00	0,00
33	KNR-W 2-02 0921/04	Spadki pod parapety z zaprawy	m2	7,76	1	0,00	0,00
34	KNR-W 2-02 0517/02.1	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	44	1	0,00	0,00
35	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szcztotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	25	1	0,00	0,00
36	KNR 7-12 0204/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych	m2	25	1	0,00	0,00
37	KNR 7-12 0213/02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych	m2	90	1	0,00	0,00
38	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	18,54	1	0,00	0,00
39	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	30,9	1	0,00	0,00
40	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	19	1	0,00	0,00
41	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	19	1	0,00	0,00
42	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora	m2	16,995	1	0,00	0,00
		Strop podwieszany					0,00
43	KNR-W 2-02r97 2005/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m2	117	1	0,00	0,00
44	KNR-W 2-02 0612/01	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 10cm	m2	117	1	0,00	0,00
45	KNNR 2 0604/02	Analogia - Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej- folia paroizolacyjna	m2	117	1	0,00	0,00
46	KNNR 2 1402/05	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	117	1	0,00	0,00
		Ściany poddasza					0,00
47	KNR 4-04 0401/07	Analogia - Rozebranie płyt ściennych baraków drewnianych składanych - demontaż płyt azbestowo-cementowych	m2	35,72	1	0,00	0,00
48	KNR 0-14 2010/03	Ścianki jednowarstwowe 100-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym	m2	35,72	1	0,00	0,00

Kosztorys ślepy

Termomodernizacja budynku OSP w Bałuciance

49	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	35,72	1	0,00	0,00
50	KNR-W 2-02 0612/06	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr. 10cm układanych na sucho	m2	35,72	1	0,00	0,00
		Razem					
		Podatek VAT 23,00%					
		Ogółem kosztorys					