



PRZEKRÓJ A - A



- A**
- Posadzka przemysłowa
 - Płyta żelbetowa beton B25 gr. 15 cm
 - zbrojenie rozproszone 30 kg/m³
 - 2 x Dysperbit
 - Folia polietylenowa gr. 0,8 mm
 - Chudy beton B15 gr. 10 cm
 - Podbudowa z kruszywa łamanego min. 60 cm
 - Grunt rodzimy po zdjęciu humusu
- B**
- Blacha powlekana - trapezowa
 - Dźwigar stalowy zgodnie z proj. konstrukcji
- C**
- Blacha trapezowa elewacyjna
 - Słup stalowy IPE160

		A R P A P r o j e k t, ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów	
Nazwa obiektu		PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RYMANOWIE	
Inwestor		Gmina Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a, 38 - 480 Rymanów,	
Adres budowy		Rymanów, dz. Nr 1810, 1811/1, 1811/2	
Tytuł rysunku		Właś na farby i elektro śmieci + tzw. "długie życie"	Branka Architektu
Rzut dachu		Nazwisko i imię, spójność i nr uprawnień	Popis Skala: 1:5
Projektowa		mgr inż arch. Artur Ulbrych - upr. budowlane w spec. architekt. bez ograniczeń Nr Rz./A-14/06	Nr rys. A.
Sprawdz		mgr inż arch. Przemysław Sznajder - upr. bud w spec. architekt. bez ograniczeń Nr 68/98	Data: luty 2015