


POZ. 5.1 ŁAWA F-1  
L=32.00mb-SKALA 1:20



Poz.	Stal			Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)		
	Ø	#			w elementach	elementów	ogółem	A-0	A-III	A-IIIIN
	A-0	A-III	A-IIIIN					Ø 6	# 12	# 12
1			12	33600	10	1	10			336.00
2		12		1000	320	1	320		320.00	
3	6			1500	160	1	160	240.00		
4	6			1500	160	1	160	240.00		
Długość wg średnic (m)								480.00	320.00	336.00
Masa 1 m pręta (kg/m)								0.22	0.89	0.89
Masa łączna wg średnic (kg)								106.56	284.16	298.37
Masa łączna wg gatunku stali (kg)								106.56	284.16	298.37
Ogółem (kg)								689.09		

MATERIAŁY

Beton C16/20  
Stal zbr. # A-IIIN (Bst500S)  
Ø A-0 (S235JR)

INWESTYCJA		PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RYMANOWIE OBIEKT 4 – Wiata na odpady plastikowe – luz	
ADRES BUDOWY		Rymanów, działka nr ewid. 1810, 1811/1, 1811/2	
INWESTOR		Gmina Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a, 38 – 480 Rymanów,	
BRANŻA		KONSTRUKCJA-WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU		POZ. 5.	
AUTOR	mgr inż. Józef Chrobak upr. nr UAN-2A-8346-107/84		DATA: luty 2016r.
			SKALA: 1:20
WYKONAŁ	inż. Piotr Marszałek		Nr rysunku:
			K4.9
AutoCAD 2010 Serial No: 352-92117240			