


# RZUT FUNDAMENTÓW

## SKALA 1:100



### ELEMENTY

POZ. 1.1	wiązar dachowy, krokwie 8x16cm, klszcze/spinki 4x16cm,
B1 POZ. 2.1	24x50cm zbr. 4#12mm dołem, zbr. 4+4#12mm srodek, zbr. 4#12mm górq, strz. Ø6mm co 18cm (strzemiona dwucięte S235JR – otulina 2.5cm),
B2 POZ. 2.2	24x50cm zbr. 3#12mm dołem, zbr. 4+4#12mm srodek, zbr. 3#12mm górq, strz. Ø6mm co 18cm (strzemiona dwucięte S235JR – otulina 2.5cm),
S1 POZ. 3.1	24x60cm zbr. 8#12mm, strz. Ø6mm co 17cm (strzemiona S235JR – otulina 3cm),
S2 POZ. 3.2	24x24cm zbr. 12#12mm, strz. Ø6mm co 17cm (strzemiona S235JR – otulina 3cm),
S3 POZ. 3.3	24x24cm zbr. 4#16mm, strz. Ø6mm co 20cm (strzemiona S235JR – otulina 3cm),
SC-1 POZ. 4.1	ściana żelbetowa gr. 24cm, zbr. wg proj. wykonawczego
SC-2 POZ. 4.2	ściana żelbetowa gr. 24cm, zbr. wg proj. wykonawczego
SC-3 POZ. 4.3	ściana żelbetowa gr. 24cm, zbr. wg proj. wykonawczego
F-1 POZ. 5.1	Lawa 70x40cm zbr. 5#12mm dołem, zbr. 5#12mm górq, strz. 2Ø6mm co 20cm (strzemiona czterocięte S235JR – otulina 5cm),

### MATERIAŁY

Beton	C16/20
Stal zbr.	# A-IIIN (Bst500S) Ø A-0 (S235JR)
Drewno	C22

INWESTYCJA	PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RYMANOWIE OBIEKT 4 – Wiata na odpady plastikowe – luz		
ADRES BUDOWY	Rymanów, działka nr ewid. 1810, 1811/1, 1811/2		
INWESTOR	Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38 – 480 Rymanów,		
BRANŻA	KONSTRUKCJA-WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW		
AUTOR	mgr inż. Józef Chrobak upr. nr UAN-2A-8346-107/84		DATA: luty 2016r.
			SKALA: 1:100
WYKONAŁ	inż. Piotr Marszałek		Nr rysunku: K4.1
AutoCAD 2010 Serial No: 352-92117240			