

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zadanie – obiekt Budowa zjazdu publicznego z drogi
wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa w km 31+821
strona prawa, na działce drogowej nr ew. 50
w miejscowości Królik Wołoski
na działkę nr ew. 43

Jednostka ewidencyjna: **Rymanów – G** [180708_5]

Obręb ewidencyjny: **Królik Wołoski** [Nr 0007]

Adres budowy: m. Królik Wołoski, działka drogowa nr ew. 50
do działki inwestora nr ew. : 43

Rodzaj dokumentacji: **DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 887 BRZOSÓW –
RYMANÓW - DALIOWA**

Inwestor: Gmina Rymanów
 ul. Mitkowskiego 14 a
 38-480 Rymanów

Autor opracowania:
mgr inż. Paweł Kuźniar

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie

Uzgodniono pozytywnie pismem
7221-RDc-Vld-5/52/65/17
z dnia 28.05.2017 r.

SPECJALISTA

Janina Skark

Data ukończenia: wrzesień 2017 r.

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Decyzja lokalizacyjna zarządu drogi Nr PZDW-RDW-VI-d-5152/65/17 str. 1-3
2. Warunki zarządu drogi PZDW-RDW-VId/5152/62w/17 z dnia 30.08.2017 r. str. 4-5
3. Wypis z wykazu działek str. 6 -7
4. Orientacja str. 8
5. Kopia mapy zasadniczej str. 9
6. Opis do projektu zagospodarowania str. 10
7. Projekt zagospodarowania działki nr ew. 50 str. 11
8. Opis techniczny do projektu zjazdu str. 12-13
9. Rysunki budowlano-konstrukcyjne
 - a/ widok ogólny str. 14
 - b/przekrój poprzeczny A-A w osi zjazdu str. 15
 - c/ przekrój podłużny B – B str. 16
10. Informacja BiOZ str. 17-20

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Sekretariat tel. 17 860 94 55, fax 017 860 94 56
Centrala tel. 017 860 94 50
WU
PZDW-RDW-Vid-5152/65/17

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Rzeszów, 28.09.2017r.
Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie
Decyzja niniejsza stała się prawomocna
i wykonalna z dniem 13.10.2017r.
DECYZJA 16.10.2017r.
Rymanów, dn.

SPECJALISTA

Jarmina Skark

Na podstawie art. 29 ust.1, ust.3, ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.09.2017r. w sprawie wydania zezwolenia na budowę zjazdu publicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa (działka drogowa nr ew. 50) w km 31+821 strona prawa, do działki nr ew. 43 /dojazd do składu drewna/ w miejscowości Królik Wołoski, złożonego przez Inwestora:

**Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów**

zwanego w treści decyzji Stroną .

działając z upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zezwałam

Stronie:

na lokalizację zjazdu publicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa (działka drogowa nr ew. 50 w m. Królik Wołoski) w km 31+821 strona prawa do działki nr ew. 43 (dojazd do składu drewna) w miejscowości Królik Wołoski, zgodnie z wnioskiem Strony z dnia 11.09.2017r.

na następujących warunkach:

1. Zjazd publiczny wykonać w koronie szerokości 5,00m, w tym jezdnię szerokości 3,50 m, z obustronnymi pobocznymi z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie – 2 x 0,75 m.
 - 1a. Konstrukcja nawierzchni zjazdu: warstwa górna z tłucznia kamiennego zaklinowanego klinem gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm – zgodnie z projektem.
Całkowita powierzchnia zjazdu publicznego w pasie drogi wojewódzkiej wynosi 78,00 m².
 - 1b. Włączenie do drogi głównej wykonać pod kątem zbliżonym do kąta prostego. Nawierzchnia zjazdu powinna być twarda co najmniej w granicach pasa drogowego. Krawędź nawierzchni zjazdu na połączeniu z drogą główną należy wykonać łukiem o promieniu R – 5,00 m.
 - 1c. Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosować do jej ukształtowania. Na długości nie mniejszej niż 7,00 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 12%.
2. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym ponosi Inwestor.
3. Utrzymanie zjazdu należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.).
4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową, Inwestor dokona na swój koszt przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń lub obiektów.
5. Wydane zezwolenie nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę /zgłoszeniem zjazdu w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, stanowi jedynie dowód, że Strona: **Gmina Rymanów ul.Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów** ma prawo do dysponowania nieruchomością gruntową, określoną w niniejszej decyzji, na cele budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem PZDW w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może, w formie oświadczenia doręzonego do PZDW w Rzeszowie, zrzec się prawa wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miąso

Otrzymują za potwierdzeniem zwrotnym:

1. Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów
2. A/a

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.) art.7, pkt.3

Sprawę prowadzi: Janina Skark, tel. (13) 4355130 wew. 25, e-mail: janina.skark@pzd.w.pl



SPECJALISTA

Janina Skark



Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie
ul. Dworska 23, 38-480 Rymanów
centrala: +48 13 435-51-30, faks: +48 13 435-65-88
e-mail: rymanow@pzdw.pl, www.pzdw.pl

Sekretariat
tel.: +48 17 860-94-55
faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biuro@pzdw.pl

Sekcja Prawna
tel.: +48 17 860-94-61
e-mail: prawny@pzdw.pl

Główny Księgowy
tel.: +48 17 860-94-84
e-mail: gk@pzdw.pl

Stanowisko
ds. Informacji Publicznej
tel.: +48 17 860-94-81
e-mail: rzecznik@pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i ppoż.
tel.: +48 17 860-94-86
e-mail: bhp@pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych
tel.: +48 17 860-94-97
e-mail: tajna@pzdw.pl

Główny Specjalista
ds. Organizacji Ruchu
tel.: +48 17 860-94-71
e-mail: gsr@pzdw.pl

Wydział Dróg
tel.: +48 17 860-94-79
e-mail: drogi@pzdw.pl

Wydział Mostów
tel.: +48 17 860-94-76
e-mail: mosty@pzdw.pl

Wydział Zarządzania Ruchem
tel.: +48 17 860-94-58
e-mail: wr@pzdw.pl

Wydział Planowania
tel.: +48 17 860-94-78
e-mail: wp@pzdw.pl

Wydział Zamówień Publicznych
tel.: +48 17 860-94-90
e-mail: wzp@pzdw.pl

Wydział Funduszy Unijnych
tel.: +48 17 860-94-74
e-mail: wfu@pzdw.pl

Wydział Dokumentacji
tel.: +48 17 860-94-77
e-mail: wdt@pzdw.pl

Wydział Realizacji Inwestycji
tel.: +48 17 860-94-87
e-mail: wri@pzdw.pl

Wydział Nieruchomości
tel.: +48 17 860-94-57
e-mail: wn@pzdw.pl

Wydział Uzgodnień
tel.: +48 17 860-94-57
e-mail: wu@pzdw.pl

Wydział Finansowo-Księgowy
tel.: +48 17 860-94-67
e-mail: ksiegowosc@pzdw.pl

Wydział Organizacyjny – Kadrowy
tel.: +48 17 860-94-53
e-mail: kadry@pzdw.pl

Wydział Administracji
tel.: +48 17 860-94-83
e-mail: wa@pzdw.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg
tel.: +48 17 860-94-94
faks: +48 17 860-94-60
e-mail: zima@pzdw.pl

PZDW-RDW-VI d-5152/62w/17

Rymanów, 30.08.2017 r.

Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14 a
38-480 Rymanów

Dot: wydania warunków technicznych na budowę zjazdu publicznego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa, w km 31+821 strona prawa w m. Królik Wołoski.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie po sprawdzeniu w terenie opiniuje pozytywnie wniosek z dnia 28.08.2017 r. w sprawie budowy zjazdu publicznego do działki nr ew.: 43 / droga wewnętrzna dojazdowa do składu drewna / w pasie drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Królik Wołoski, nr ew. dz. drogowej 50 w obszarze niezabudowanym pod warunkiem:

Zjazd w pasie drogi zaprojektować bez kręgów betonowych /sprawdzono w terenie/ zgodnie z § 78 rozdział 13 Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, z zapewnieniem ciągłości odwodnienia wzdłuż drogi głównej, w sposób umożliwiający swobodny spływ wody z nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej.

Istniejący zjazd w km 31+807 po wybudowaniu zjazdu w km 31+821 zostanie rozebrany.

Zachować całkowitą szerokość zjazdu publicznego nie mniejszą niż 5,00 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,50 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze wojewódzkiej.

Włączenie zjazdu nie może zakłócić istniejącego systemu odwodnienia drogi i terenu przyległego.

Krawędź nawierzchni zjazdu na połączeniu z drogą główną należy wyokrąglić łukiem o promieniu min. R-5 m.

Kilometr zjazdu zgodnie z pikietażem drogi - **31+821 strona prawa.**

Do wniosku o wydanie decyzji na budowę w/w zjazdu publicznego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Królik Wołoski należy załączyć:

1. Dokumentację techniczną narysowaną w skali:

a/. Kopię aktualnej mapy zasadniczej (sytuacyjno – wysokościowej) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla danego terenu w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektowanego zjazdu oraz zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, przylegających do drogi wojewódzkiej.

b/. Widok z góry zjazdu z wymiarami: wszystkich elementów drogi, szerokość pasa drogowego, projektowanego zjazdu wraz z opisem technicznym.

c/. Wyliczoną całkowitą powierzchnię zjazdu w pasie drogowym, wynikającą z wymiarów zjazdu w granicach pasa drogowego jak na załączniku graficznym

d/. przekrój poprzeczny w osi zjazdu z podaniem rzędnych wlotu i wylotu przepustów, rzędnych terenu

e/. przekrój podłużny

2. Orientację w skali 1: 10 000,

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: podkarpackie

Powiat: krośnieński

Jednostka ewidencyjna: 180708_5, Rymanów - G

Nr kancelaryjny: 6640.3626.2017

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTÓW EWIDENCYJNYCH

Data sporządzenia: 24-08-2017 09:06:38

Obręb ewidencyjny: Królik Wołoski [Nr 0007]

Osoby: 3

Lp.	Dane osoby fizycznej / instytucji	Jednostka rejestrowa
1	GMINA RYMANÓW siedziba: ul. Miłkowskiego 14a, 38-480 Rymanów	G38
2	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE NIP: 8132937794 siedziba: ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów	G6
3	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE NIP: 8132917389 siedziba: ul. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów	G6

Sporządził(a): Zofia Budzisz

podpis

Z up. STAROSTY

Zofia Budzisz

Inspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: **podkarpackie**

Powiat: **krośnieński**

Jednostka ewidencyjna: **180708_5, Rymanów - G**

Nr kancelaryjny: **6640.3626.2017**

WYPIS Z WYKAZU DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Data sporządzenia: **24-08-2017 09:06:28**

Obręb ewidencyjny: Królik Wołoski [Nr 0007]

Działki: **2**


Lp.	Nr działki	Arkusz	Jednostka rejestrowa
1	43	2	G38
2	50	2	G6

Sporządził(a): **Zofia Budzisz**

podpis

Z up. STAROSTY

Zofia Budzisz
Inspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
data i podpis osoby reprezentującej organ




KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

SKALA 1:500

obr. Królik Wołoski 0007: dz. 43, 50

Sekcje mapy: 7.113.28.22.4.4; 7.113.28.22.4.2



Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią mapy z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KROŚNIENSKI
Nazwa materiału zasobu	66ka. 3606.207
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P. 1807
Data wykonania kopii	24-08-2017
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	
Z up. STAROSTY	

Zofia Budzisz
Inspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w miejscowości Królik Wołoski w km 31+821 strona prawa, (działka drogowa nr ew. 50), który po wybudowaniu stanowić będzie dojazd do działki nr ew. 43 (droga dojazdowa do składu drewna).

Inwestorem zadania będzie Gmina Rymanów, z siedzibą ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działka nr ew. 50, na której zlokalizowano budowę zjazdu publicznego stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa.

W obrębie projektowanej budowy zjazdu w pasie drogowym nie przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej.

W obrębie projektowanego zjazdu droga wojewódzka przebiega w nasypie, spadek w kierunku działki inwestora.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
- roboty przygotowawcze
- mechaniczne zdjęcie ziemi urodzajnej - humusu
- oczyszczenie rowu na długości około 20m
- wykonanie wykopu pod zjazd
- wykonanie fundamentu z pospółki pod zjazd
- wykonanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie konstrukcji nawierzchni na projektowanym zjeździe
- wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu
- demontaż oznakowania

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia całkowita zjazdu publicznego w granicy istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 887 wynosi 78,00 m² (licząc od krawędzi jezdni do granicy działki inwestora).

5. DANE O ZABYTKACH I OCHRONIE MPZP.

Teren, na którym zlokalizowano zjazd nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren opracowania nie leży w strefie objętej oddziaływaniem szkód górniczych

7. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Zjazd nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz użytkowników i otoczenia obiektu

8. INNE DANE

Nie dotyczy