

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: Remont drogi dz. nr ewid. 8 w km 0+000-0+500 w miejscowości Puławy.

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość
1	KNR 02-31-0102-0100	Odmulenie/odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. (przedmiar: 500,00 mb)	mb	500,00
2	KNR 02-31-1510-0500	Transport urobku z odmulonych/odtworzonych rowów - pojazdami samowyładowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. (przedmiar: 500,00 mb x ~ 0,50 m x ~ 0,20 m)	m3	50,00
3	KNR 02-31-0102-0100	Częściowe wykonanie koryta drogi/rozbiórka istniejącej zniszczonej konstrukcji drogi - średnio 10 cm głębokości koryta/rozbiórki. (przedmiar: 500,00 mb x 3,20 m)	m2	1 600,00
4	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 500,00 mb x 3,20 m)	m2	1 600,00
5	KNR 02-31-1510-0500	Transport urobku z korytowania/rozbiórki pojazdami samowyładowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. (przedmiar: 500,00 mb x 3,20 m x 0,10 m)	m3	160,00
6	KNR 02-31-0114-0100	Podbudowa z kruszywa naturalnego z zagęszczeniem mechanicznym - warstwa dolna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 25 cm. (przedmiar: 500,00 mb x 3,20 m)	m2	1 600,00
7	KNR 02-31-0107-0200	Nawierzchnia z kruszywa łamanego sortowanego (tłuczeń + kliniec + mieszanka 0-31,5) z zagęszczeniem mechanicznym - warstwa górna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 25 cm. (przedmiar: 500,00 mb x 3,00 m)	m2	1 500,00

data sporządzenia/aktualizacji:

07-09-2016 r.

sporządził:

mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01