

Rymanów, 22-02-2022 r.

Inwestor: Gmina Rymanów , 38-480 Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna

do zgłoszenia wykonania robót budowlanych
polegających na remoncie istniejącego obiektu budowlanego

(wg. art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 30 ust. 2a pkt a

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm.)

1.1. Zamierzenie budowlane:

Zadanie nr : ZGK_1_2022:

Remont (wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) istniejącej **nawierzchni placów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie na dz. o nr. ewid. gr. 1698 i 1705.**

1.2. Charakterystyczne parametry (płaszczyzny) nawierzchni (remontowanego obszaru - zniszczonego asfaltu placów wewnętrznych na terenie oczyszczalni poprzez cofnięcie się kanałem burzowym wody z rzeki Tabor co spowodowało podmycie nawierzchni i jej uszkodzenie - powstałe w wyniku powodzi w dniu 28.06.2020 r.) istniejących placów (manewrowych):

1.2.1. Powierzchnia (obszar placów) sumarycznie: ~ 2.540,00 m².

1.2.2. Przekrój poprzeczny (obszar placów) : zachowanie istniejących przekrojów (spadków) zgodnie z istniejącą płaszczyzną jezdni placów.

1.2.3. Przekrój podłużny (obszar placów) : zachowanie istniejących przekrojów (spadków) zgodnie z istniejącą płaszczyzną jezdni placów.

1.2.4. Wody opadowe (deszczowe) z nawierzchni (obszar placów z istniejącymi obwodowo krawężnikami betonowymi) odprowadzane (spływają z powierzchni placów) naturalnie/topograficznie do istniejących (w płaszczyźnie obszaru nawierzchni placów) wpustów (kratek ściekowych ulicznych) kanalizacji deszczowej.

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową,
- Roboty nie będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane branży drogowej.

1.4. Zakres robót w celu odtworzenia stanu pierwotnego placów o nawierzchni mineralno-bitumicznej:

- roboty pomiarowe ,

- frezowanie/rozbiórka istniejącej zniszczonej nawierzchni mineralno-bitumicznej (placów) o średniej grubości 4 cm ,

- poprawa istniejącej zniszczonej nawierzchni mineralno-bitumicznej (placów):

a) oczyszczenie i skropienie ,

b) warstwa profilowo-wyrównawcza (wiążąca) : o grubości średniej 4,00 cm (~ 100 kg/m²) ,

c) warstwa ścieralna : o grubości 4,00 cm.