


**ZK-1+1P wg. odrębnego opracowania**



**Własność: Gmina Rymanów**

**Krolik Polski**  
**dz. nr 347**  
**proj. Szafa SO-86/MO**  
**(II kl. izolacji)**

三

# Stacja Transformatorowa S6-415 Królik Polski 1

**UWAGI:**

**Ochrona przeciwporażeniowa wg: PN-HD 60364-4-41:2009**

**Ochrona podstawowa przez:**


- izolację podstawową części czynnych

- zastosowanie obudów dla części czynnych stopniu ochrony min. IP44

## Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu przez

**- samoczynne wyłączenie zasilania.**

## Tor1 Proj. YAKXS 4x35mm2, L=148/166m



## ZAKRES OPRACOWANIA

### LEGENDA:

**LED 60W/67W**

L1/1WO

- projektowane oprawy oświetlenia ulicznego typu CUDDLE LED 72W/79W oraz ISKRA LED 36/39,5W kolor Szampański lub równoważne temp. barwowa 4000K, II kl. ochrony

**Skup typu SAL-6 +WR-4/1/1,0/5 ZP L=1m oraz SAL-10 WŁ 1/2,5/3,7/5 kolor Szampański lub konstrukcje równoważne**

UWAGI:

Projektowane urządzenia oświetlenia ulicznego pozostają na majątku odbiorcy.

**Oznakować je tabliczkami "WO" - WŁASNOŚĆ ODBIORCY**

**Tabliczki "WO" montować na projektowanych słupach ośw. na wys. 3,5m.**

**można zastosować układ SOFT START LED**

### Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu przez:

**- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TT**

F.H.U. ALMAX Aneta Litwosz 38-457 Świerżowa Polska ul. Szczepana 11 NIP 684-141-98-70 tel. +48 697 605 395		TEMAT OPRACOWANIA: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia drogi wojewódzkiej nr W687 Brzozów-Rymanów-Działowa w m. Krolik Pośki w km 28+004 - 29+205 strona prawa oraz w km 30+712 - 30+936 strona prawa.		PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz RADON upr. nr PDK0116/POOE/07		PODPIS:		TREŚĆ RYSUNKU: Schemat ideowy zasilania oświetlenia			
LOKALIZACJA : Miejscowość: Krolik Pośki Gmina: Rymanów Obręb: 0006 Krolik Pośki		ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Wojciech JURCZAK		PODPIS:		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY					
INWESTOR: Gmina Rymanów Mirkowskiego 14a 38-480 Rymanów		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz WITUSIK upr. nr PDK0078/POOE/05		PODPIS:		DATA: styczeń 2020r.		SKALA: - E-2.2		STR.	
Załączono się wszelkie prawa, wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Reprodukcyj bez zgody autorów zabroniona. Podpisano prawem: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dzi.U.N. poz. 83 z dnia 23-02-1994											