

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Układ współrzędnych XY:2000
Układ wysokościowy: Kronsztadt 86
Wojew.: podkarpackie
Powiat: krośnieński
Gmina: Rymanów [180708_5]
Obręb: Królik Polski [0006]
Godło mapy: 7.113.28.13.1.3
Ozn. zgł. pracy. geod.: 6640.3149.2019
L.ks.rob.: 22004/1/12/2019
Data opracowania mapy: 05.12.2019
Stan na dzień: 05.12.2019
Mapa aktualna w obszarze oznaczonym
Mapa została wykonana z ustaleniem/bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
Mapa nie zawiera użytków/zawiera użytki ...... które nie są ujawnione w ewidencji gruntów
Granice działek ewidencyjnych przyjęto wg mapy ewidencji gruntów

Wykonał:

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Wojciech Kornasiewicz
38-524 Besko, ul. Agrestowa 3
Nr upr. 22004 tel. 510 248 117

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH "GEA"
Wojciech Kornasiewicz
38-524 Besko, ul. Agrestowa 3
tel. 510 248 117 e-mail: gea@onet.pl
NIP: 6871712735 Regon: 181004121

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KROŚNIEŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P. 1807.2019.3864
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	05-12-2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

Powiatowy ... Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zgodnie z art. 28b i 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 - tekst jednolity), poświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa dotycząca usytuowania sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
Oświetlenie uliczne
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Krośnie, w sposób bezpośredni "za pomocą środków komunikacji elektronicznej".
w dniu 14.01.2020
znak sprawy: GG.I.6630.22.2020.PO
Z up. STAROSTY
Grzegorz Królik
Powiatowy Geodeta
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(przewodniczący narady)

LEGENDA:

- PROJ. KABEL YAKXS 4x35mm2 W RURZE OSŁONOWEJ
- PROJ. RURA QRG 75
- PROJ. SŁUP Z OPRAWĄ
- PROJ. SZAFA SO/WO
- (3) SKRZYŻOWANIE Z ISTN. KABLAMI nN
- ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGI:

Projektowany kabel oświetleniowy na całej długości układać w rurze osłonowej typu QRK Flex 75, przekroczenia projektowanym kablem ist. utwardzonych dróg, ścieżek, wjazdów na posesje wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury typu QRK Flex 75 rurami typu QRG 75.
Dodatkowo istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne na skrzyżowaniu z projektowanym kablem osłonić (zabezpieczyć) rurami dwudzielnymi typu QRD 110.

Na skrzyżowaniach projektowanego kabla z kablami elektroenergetycznymi nN (skrzyżowanie nr 1,2,3) prace należy prowadzić ręcznie, projektowany kabel układać nad istniejącymi kablami w rurze osłonowej. Skrzyżowania z kablami energetycznymi nN należy realizować w porozumieniu i pod nadzorem Posterunku Energetycznego Besko.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM MAPY

....

F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz
38-457 Świerzowa Polska
ul. Szczepana 11
NIP 684-141-98-70
tel. +48 697 605 395

TEMAT OPRACOWANIA: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia drogi wojewódzkiej nr W887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w m. Królik Polski w km 29+004 - 29+206 strona prawa oraz w km 30+712 - 30+936 strona prawa.	PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz RADOŃ upr. nr PDK/0116/POOE/07 — PODPIS:	TREŚĆ RYSUNKU: Zagospodarowanie terenu
LOKALIZACJA: Miejscowość: Królik Polski, Gmina: Rymanów, Obręb: 0006 Królik Polski	ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Wojciech JURCZAK — PODPIS:	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY; BRANŻA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR: Gmina Rymanów, Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz WITUSIK upr. nr PDK/0078/POOE/05 — PODPIS:	DATA: grudzień 2019r.; SKALA: 1:500; NR RYSUNKU: E-1.1; STR.:

Zastrzega się wszelkie prawa, wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994