

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość pozycji
Element 1. Podbudowa					
1.	KSNR 00-06 01-03-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kal.II-VI mechanicznie-zagęszczanie walcem wibracyjnym	630,00 m2		
2.	KSNR 00-06 01-07-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy kłirćcem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu do 6 cm odcinki przełamowe	62,40 m3		
3.	KNR 02-11 01-09-0402	Sączki wykonywane przy użyciu koparek jednonaczyniowych 0,25 m3 układane na głębokości 0,5 m w gruntach IV kategorii szerO.5m ztlucznią 31.5-63 w celu odwonienia korpusu drogi na odc. przełamow ze spadkiem do rowu o dl3m1szt	0,28 100m		
4.	KSNR 00-06 01-08-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, transportowaną sam. samowładowczym 5-10 t na odległość 15 km, wbudowaną mechanicznie - mieszanka asfalt.standard III gr. śr. 2 cm	140,20 t		
				Razem:	
Element 2. Nawierzchnia					
5.	KSNR 00-06 03-09-0140	Warstwa ściernalna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowładowczym 5-10 t na odL25 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - mieszanka standard II	2804,00 m2		
				Razem:	
Element 3. Roboty wykończeniowe					
6.	KSNR 00-06 02-02-0300	Nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, przy grubości warstwy górnej po zagęszczeniu 8 cm	402,00 m2		
7.	KSNR 00-01 02-02-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III - IV, samochodami samowładowczymi do 5 t. odtworzenie zamulonych rowów	2,20 100m3		
				Razem:	
Razem kosztorys :					
Podatek VAT 22% :					
Razem kosztorys brutto :					