

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Podbudowa		
1.1.	KSNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV rozmytaj przez wody nawierzchniowe [700*0.5*2] Jm. m2	700.0000 Razem: 700.0000
1.2.	KSNR 00-06-0108-0202	Oczyszczenie i skropienie istn. naw. asfaltem w il. 0.6 kg/m2 Wyrównanie Istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfalt. mechanicznie ś gr. 2cm [700*3*0.050] [100*1*0.050] Jm. m3	105.0000 5.0000 Razem: 110.0000
2.	Element: Nawierzchnia		
2.1.	KSNR 00-06-0309-0102	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3cm (warstwa ścieralna) [700*3] Jm. m2	2100.0000 Razem: 2100.0000