
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

KOSZTORYS INWESTORSKI WYKONANIA STROPU PODWIESZONEGO NAD SALĄ I ZAPLECZEM
DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKIE

Obiekt ROBOTY BUDOWLANE

Budowa SALA DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKIE

ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. WYKONANIE STROPU PODWIESZONEGO NAD SALĄ				
1	KNR 0-18 2611/07	Montaż rusztu na ścianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne układane poziomo		
		18,76*4,5	m2	84,420
		18,76*4,5	m2	84,420
		18,76*5,5	m2	103,180
		razem	m2	272,020
2	KNR 0-18 2613/04	Układanie paneli winylowych typu "SIDING" na gotowym ruszcie bez docieplenia- Analogia układanie stropu na sala	m2	272,020
3	KNR 0-18 2614/02	Montaż listw wykończeniowych typu "SIDING"		
		18,76*4	m	75,040
		14,5*8	m	116,000
		razem	m	191,040
4	KNR 2-02w 0606/02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej - Analogia	m2	272,020
5	KNR 2-02w 0612/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 20cm	m2	272,020
6	KNR 2-02w 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6m	kolumna	4,000
2. WYKONANIE STROPU NAD CZĘŚCIĄ GOSPODARCZĄ				
7	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształowników CD i UD	m2	105,220
		10,24+ 9,55+26,95+31,8+8,11+18,57	razem	m2
8	KNR 0-14 2012/04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2	105,220
9	KNR 2-02w 0606/02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej - Analogia	m2	105,220
10	KNR 2-02w 0612/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 20cm	m2	105,220
3. KOMINY				
11	KNR 2-02w 0128/01	Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł o przekroju 1/2 x 1/2 cegły		
		kominy wentylacyjne 1,4*0,4*8	m3	4,480
		1,44*0,4*8	m3	4,608
		Komin spalinowy 0,52*0,52*11,5	m3	3,110
		razem	m3	12,198
12	KNR 2-17w 0113/02	Przewody wentylacyjne o średnicy 250mm z blachy stalowej ocynkowanej- Analogia podłączenie wentylatorów przewodami z rur ocynkowanych średnicy 250mm	mb	12,000

ROBOTY BUDOWLANE

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1. WYKONANIE STROPU PODWIESZONEGO NAD SALA							
1 KNR 0-18 2611/07 Montaż rusztu na ścianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne układane poziomo 272,02 m2							
Robocizna							
Cieśle gr.II	r-g	0,729	198,303				
Robotnicy gr.I	r-g	0,1353	36,804				
Materiały							
Łaty iglaste nasyczone kl.II	m3	0,0062	1,687				
Wkręty do drewna	szt	4,186	1.138,676				
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,0032	0,870				
Środek transportowy	m-g	0,0023	0,626				
2 KNR 0-18 2613/04 Układanie paneli winylowych typu "SIDING" na gotowym ruszcie bez docieplenia- Analogia układanie stropu na sala 272,02 m2							
Robocizna							
Dekarze gr.II	r-g	1,2332	335,455				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0214	5,821				
Materiały							
Panele winylowe	m2	1,001	272,292				
Gwoździe stalowe galwanizowane	kg	0,0083	2,258				
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,0042	1,142				
Środek transportowy	m-g	0,0031	0,843				
3 KNR 0-18 2614/02 Montaż listw wykończeniowych typu "SIDING" 191,04 m							
Robocizna							
Dekarze gr.II	r-g	0,178	34,005				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0049	0,936				
Materiały							
Listwy winylowe	m	1,001	191,231				
Gwoździe stalowe galwanizowane	kg	0,0058	1,108				
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,0139	2,655				
Środek transportowy	m-g	0,0103	1,968				
4 KNR 2-02w 0606/02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej - Analogia 272,02 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,163	44,339				
Materiały							
Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,3	353,626				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,0005	0,136				
5 KNR 2-02w 0612/03 Izolacje poziome ciepłne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 20cm 272,02 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,0907	24,672				
Materiały							
Płyty z wełny mineralnej grubości 20cm	m2	1,05	285,621				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,0077	2,095				
Środek transportowy	m-g	0,0089	2,421				
6 KNR 2-02w 1611/06 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6m 4 kolumna							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	5,92	23,680				
Materiały							
Płyty pomostowe długie	m2	0,11	0,440				
Płyty pomostowe krótkie	m2	0,03	0,120				
Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm	m3	0,002	0,008				
Materiały pomocnicze	%	1,5					

ROBOTY BUDOWLANE

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Sprzęt							
Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne	m-g	1,68	6,720				
RAZEM: WYKONANIE STROPU PODWIESZONEGO NAD SALA							
Razem k.b.							
Koszty zakupu							
Koszty pośrednie							
Zysk							
Razem							
Razem element							
2. WYKONANIE STROPU NAD CZĘŚCIĄ GOSPODARCZA							
7 KNR 0-14 2012/03 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i UD 105,22 m2							
Robocizna							
Montażysci gr.III	r-g	1,5064	158,503				
Montażysci gr.II	r-g	1,0043	105,672				
Materiały							
Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm	m2	1,05	110,481				
Kształowniki główne, profilowane CD-60/27	m	0,7	73,654				
Kształowniki profilowane CD-60/27	m	1,9	199,918				
Kształowniki profilowane UD-28/27	m	0,4	42,088				
Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	0,52	54,714				
Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	1,33	139,943				
Pręty mocujące	szt	0,91	95,750				
Wieszak w 60/100	szt	0,91	95,750				
Wkręty do blach samogwintujące	szt	18,5	1.946,570				
Gips budowlany szpachlowy	t	0,0003	0,032				
Taśma zbrojąca	m	1	105,220				
Woda	m3	0,00064	0,067				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,058	6,103				
Środek transportowy	m-g	0,0289	3,041				
8 KNR 0-14 2012/04 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę 105,22 m2							
Robocizna							
Montażysci gr.III	r-g	0,1242	13,068				
Montażysci gr.II	r-g	0,3696	38,889				
Materiały							
Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm	m2	1,05	110,481				
Wkręty do blach samogwintujące	szt	16	1.683,520				
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00043	0,045				
Woda	m3	0,00028	0,029				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,0075	0,789				
Środek transportowy	m-g	0,0124	1,305				
9 KNR 2-02w 0606/02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej - Analogia 105,22 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,163	17,151				
Materiały							
Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,3	136,786				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,0005	0,053				
10 KNR 2-02w 0612/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 20cm 105,22 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,0907	9,543				
Materiały							
Płyty z wełny mineralnej grubości 20cm	m2	1,05	110,481				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							

ROBOTY BUDOWLANE

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Wyciąg	m-g	0,0077	0,810				
Środek transportowy	m-g	0,0089	0,936				
RAZEM: WYKONANIE STROPU NAD CZĘŚCIĄ GOSPODARCZA							
Razem k.b.							
Koszty zakupu							
Koszty pośrednie							
Zysk							
Razem							
Razem element							
3. KOMINY							
11 KNR 2-02w 0128/01 Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe z cegiel o przekroju 1/2 x 1/2 cegły 12,198 m3							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	13,7	167,113				
Materiały							
Cegła budowlana pełna	szt	388	4.732,824				
Zaprawa	m3	0,261	3,184				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	1,58	19,273				
12 KNR 2-17w 0113/02 Przewody wentylacyjne o średnicy 250mm z blachy stalowej ocynkowanej- Analogia podłączenie wentylatorów przewodami z rur ocynkowanych średnicy 250mm 12 mb							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	1,62	19,440				
Materiały							
Przewody wentylacyjne ocynkowane 250mm	mb	0,74	8,880				
Kształtki wentylacyjne stalowe kołowe B/I ocynkowane	szt	0,28	3,360				
Podpory kanałów wentylacyjnych typ C	szt	0,41	4,920				
Śruby M8x 50mm kpl	kg	0,51	6,120				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Samochód dostawczy	m-g	0,07	0,840				
RAZEM: KOMINY							
Razem k.b.							
Koszty zakupu							
Koszty pośrednie							
Zysk							
Razem							
Razem element							
OGÓLEM							
Razem k.b.							
Koszty zakupu							
Koszty pośrednie							
Zysk							
Łącznie							
Podatek VAT							
Ogółem kosztorys							

ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Opis robót	Wartość
1.	WYKONANIE STROPU PODWIESZONEGO NAD SALA	
2.	WYKONANIE STROPU NAD CZĘŚCIĄ GOSPODARCZA	
3.	KOMINY	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys