Zestawienie montażowe oświetlenia przy ul. Mitkowskiego w Rymanowie.

tab. nr 1

L.p.	Nazwa materiału	Jm.	Numer stanowiska											
			56/544/2	"SO"	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	Razem
1.	Oprawa OUS-150	kpl.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2.	Słup S-100SRw/4 z wys. Łukowym 1,5 m	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	Fundament F-150/200	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
4.	Kabel YAKY 4x 35mm2	m.		22	2	55	42	57	56	54	48	53	61	450
5.	Płaskownik Fe/Zn 25x4 mm	m.		22	2	55	42	57	56	54	48	53	61	450
6.	Folia niebieska	m.		13	1	50	37	52	51	49	43	48	56	400
7.	Przewód YDY 3x 2,5 mm2	m.			12	12	12	12	12	12	12	12	12	108
8.	Złącze IZK	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
9.	Bezp. top. Wt-6A	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
10.	Rura DVK 75	m.		7	9		3	8		14		7		48
11.	Rura BE 50	m.	3											3
12.	Uchwyt rury fi 50	szt.	3											3
13.	Uchwyt kabla	szt.	4											4
14.	Zacisk ZO/A 10/50	szt.	4											4
15.	Piasek	m3												28
16.	Szafa "SO" wyk. wg rys. nr 4	kpl.	1											1
17.	Ogranicznik przep. SE 30.166	szt.	4											4
18.														
19.														

STAROSTWO POWIATOWE
w Krośnie
38-400 KROSNO
ul. [illegible] 1

-19-

mgr inż. Bogusław Żubit
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 61/98