Zestawienie montażowe oświetlenia przy ul. Zielonej w Rymanowie
zasilanej z istn. latarni nr 29

tab nr 1

L.p.	Nazwa materiału	Jm.	Numer stanowiska									
			L29 (istn.)	L40	L41	L42	L43	L44	L45	L46	L47	Razem
1.	Oprawa OPA - 1 S- 100W z kloszem "Atlantis" mrożonym z daszkiem nie malowanym	kpl.		1	1	1	1	1	1	1	1	8
2.	Słup SAL- 5 - anodowany naturalny	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	8
3.	Fundament B-50	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	8
4.	Kabel YAKY 4x 35mm2	m.		39	49	40	41	37	42	42	43	333
5.	Płaskownik Fe/Zn 25x4 mm	m.		39	49	40	41	37	42	42	43	333
6.	Folia niebieska	m.		34	44	35	36	32	37	37	38	293
7.	Przewód YDY 3x 2,5 mm2	m.		6	6	6	6	6	6	6	6	48
8.	Złącze TB-1	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	8
9.	Bezp. top. Wt-6A	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	8
10.	Rura SRS 110	m.			11							11
11.	Rura DVK 75	m.		2	7			6	12	7	11	45
12.	Piasek	m3										20
13.												
14.												

mgr inż. Bogusław Kubit
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 61/98

-17-

STAROSTWO POWIATOWE
w Krośnie
38-400 KROSNO
ul. Bieszczadzka 1