
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bałuciance.
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Króliku Polskim.

Budowa Bałucianka - dz. nr ewid. 223.
Królik Polski - dz. nr ewid. 439.

Inwestor Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bałuciance. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Króliku Polskim.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I Bałucianka			
1	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - rów odwadniający jednostronny	m ³	493,500
2	KNR 2-01 0217/04 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³	m ³	26,880
3	KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV pod rury przepustowe	m ²	22,400
4	KNR 2-31 0605/02 Ławy fundamentowe betonowe przepustów rurowych	m ³	1,440
5	KNR 2-31 0605/07 Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych	m	16,000
6	KNR 2-31 0114/01 Analogia - Ława z kruszywa naturalnego gr. 20cm pod rury przepustowe	m ²	8,400
7	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z tworzyw sztucznych o średnicy 50cm (np. prod. Pipe Life lub Pector Optima)	m	12,000
8	KNR 2-31 0605/03 Analogia - Prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych	ścianka	6,000
9	KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w drogowych gruntem kategorii I-III z zagęszczeniem ubijkami mechanicznymi	m ³	9,865
10	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie podbudowy nad wbudowanymi przepustami	m ³	6,200
II Królik Polski			
11	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - rów odwadniający jednostronny	m ³	406,000
12	KNR 2-01 0217/04 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³	m ³	26,880
13	KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV pod rury przepustowe	m ²	22,400
14	KNR 2-31 0605/02 Ławy fundamentowe betonowe przepustów rurowych	m ³	2,700
15	KNR 2-31 0605/07 Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych	m	30,000
16	KNR 2-31 0114/01 Analogia - Ława z kruszywa naturalnego gr. 20cm pod rury przepustowe	m ²	21,000
17	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z tworzyw sztucznych o średnicy 50cm (np. prod. Pipe Life lub Pector Optima)	m	24,000
18	KNR 2-31 0605/03 Analogia - Prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych	ścianka	8,000
19	KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w drogowych gruntem kategorii I-III z zagęszczeniem ubijkami mechanicznymi	m ³	18,142
20	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - uzupełnienie podbudowy nad wbudowanymi przepustami	m ³	12,000