



GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006
fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl
<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.14.2013

12.09.2013r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759), przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

Zgodnie z rozdziałem 7 pkt 5 uprzejmie proszę o uzupełnienie kosztorysu inwestorskiego o:
I. Pominięte elementy wynikające z projektu technicznego:

1. Roboty ziemne – wywóz ziemi z wykopów w ilości jak fundamenty tj. 134 m³ KNR 4-01 108-3. Ponadto wykopy będą występowały w gruncie kat. III – IV a nie jak podano w kosztorysie I – II.

Odp. Obmiary prac ziemnych przyjęto na podstawie warstwic mapy geodezyjnej. Poziom posadowienia przyjęto tak aby nie wywozić nadmiaru ziemi, a ziemię z wykopów wbudować w nasyp podposadzkowy. Do wykopów przyjęte grunty kat. IV i skorygować tablicę przy wykopach z KNR 201 218/1 na 218/3 obmiar 941,9 m³

2. Izolacją papą na lepiku ścian fundamentowych w ilości 255,72 m², KNR 2 – 02, 605-
Odp. Izolacja pionowa fundamentów jak w przedmiarze z emulsji asfaltowej.

Izolacja pozioma na murach fundamentowych zamiast emulsją asfaltową wprowadzić z papy asfaltowej KNR w 2-02 604/1 238,86 m²

3. Krotkość pogrubienia schodów na str. 5 kosztorysu powinna być do 54,90 m² a nie do 15,49 m².

Odp. Wykonać korektę obmiaru pogrubienia schodów z 15,49 do 54,9 m²

4. Izolacja folią paroprzepuszczalną i paraizolacyjną na wełnę mineralną 1201,37 m² x krotkość 2 KNR 2-02, 606-1.

Odp. Błędnie przyjęto 2-krotne deskowanie o pow. 375,86 i 622,63 podany obmiar należy skorygować do 1-krotnego deskowania. Wprowadzić Izolację folią paroprzepuszczalną i paraizolacyjną wełny mineralnej z pozycji katalogowej 2 x KNR 2-02 606/1 obmiar 1201,37 m².

5. Zbrojenie ścian działowych gr ¼ cegły str. 8 w ilości 73,1 m² KNR 2-02, 126-9.

Odp. Do elementu ścianki działowe wprowadzić dodatkową pozycję zbrojenie ścianek działowych gr. ¼ c KNR 2-02 126/9 obmiar 73,1 m²

6. Izolacja podłóży sali gimnastycznej 1 x papa na lepiku w ilości 870,67 m², KNR 2-02, 604-02.

Odp. Wprowadzić do elementu podłóża i posadzki dodatkową pozycję izolacja podłóży sali gimnastycznej 1 x papa na lepiku KNR 202 604/3 obmiar 870,67 m².

7. Wylewka samopoziomująca pod wykładzinę PCV w ilości 352,67 m², NNRNKB 2-02, 1130-01.

Odp. Wylewkę samopoziomującą zastosować dopiero w przypadku nierównego wykonania wylewek.

8. Zgrzewanie wykładzin PCV 352,67 m², KNR 2-02, 1112-09.

Odp. Wprowadzić do elementu podłóża i posadzki dodatkową pozycję zgrzewanie wykładziny PCV KNR 202 1112/9 obmiar 352,67 m².

9. Listwa zakończeniowa do cokołu 171,40 mb.

Odp. Wprowadzić do elementu elewacja dodatkową pozycję listwa cokołowa KNR 023 2614/1 obmiar 171,4 m.

10. Podbudowa pod kostkę z pospółki w ilości 130 m², KNR 2-31, 114-01.

Odp. Nie jest potrzebna dodatkowa podbudowa pod płytkę odbojową.

11. Ława betonowa pod krawężnika w ilości 12,2 m³.

Odp. Nie jest potrzebna ława betonowa pod krawężniki płytki odbojowej.

12. Beton klasy B25 na sali gimnastycznej gr. 10 cm tj. 43,85 m³.

Odp. Podbudowę z betonu ujęto w podłóżach.

13. Warstwy wyrównawcze gr. 6 cm w pomieszczeniach o powierzchni 421 m².

Odp. Podkłady ujęto w podłóżach.

14. Stal zbrojeniowa żebrowa wg projektu powinna wynosić 15,85 ton a nie jak podano 14,30 tony.

Odp. Należy skorygować ilość stali zbrojeniowej fi 8-14 z 14,3 t do 16,5 t.

II. Proszę o informację lub zamieszczenie w SIWZ projektu celem wyjaśnienia n/w tematów:

1. Czy w zakresie przetargu wystąpi wyposażenie w sprzęt sportowy np. koszykówka, drabinki, siedziska na trybunach. Jeżeli tak to proszę o specyfikację dostaw wyposażenia.

Odp. W zakres zadania nie wchodzi dostawa wyposażenia sportowego sali.

W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż siedzisk na trybunach. Siedziska należy wykonać z drewna zgodnie z przekrojem A-1 (rysunek A-5 – Projekt budowlany).

2. Brak robót budowlanych widowni – trybuny tj. schody o gr. 18 cm m² 62,2, wieńce 30 x 30 x 18 i słupy 2,5 m³, czy wykończyć trybuny płytkami gresowymi 74 m²?

Odp. Widownię i schody w sali gimnastycznej wykończyć płytkami gresowymi.

3. W zakresie robót malarskich brak jakichkolwiek lamperii, tynków żywicznych itp. Tak w projekcie jak i w kosztorysie, proszę o potwierdzenie tego faktu.

Odp. Wszystkie ściany pomieszczeń szkolnych malować farbami zmywalnymi dlatego brak wykonania lamperii, tynków żywicznych, itp.

4. Brak w projekcie zwentylowania przestrzeni pod podłogą sportową za pomocą wentylatorów i rur spiro.

Odp. Przestrzeń pod podłogą sportową zwentylować zgodnie z wymaganiami technicznymi dla przyjętego rodzaju podłogi.

5. Jakie będą boiska aby kosztorysować malowanie linii boisk.

Odp. W Sali gimnastycznej przewiduje się pomalowanie w różnych kolorach następujących boisk: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka. Malowanie linii należy ująć w ofercie.

6. Projekt techniczny zakłada na sali gimnastycznej strop z płyt gipsowych ognioochronnych Ei 30 a więc ruszt wzmocniony podwójny 2 x płyty ognioochronne gr. 15 cm, natomiast kosztorys inwestorski zawiera tylko sufit podwieszany z płyt gipsowych. Co należy przyjąć do wyceny?

Odp. Do wyceny należy przyjąć na sali gimnastycznej strop z płyt gipsowo – włókowych FERMACELL EI 30 lub równoważny.

7. Brak rysunków wykonawczych na mocowanie płatwi pośrednich pomiędzy wiązarami drewnianymi, co wiąże się z wyliczeniem robót. Brak krokwi drewnianych w dokumentacji nad salą gimnastyczną o powierzchni 722 m² w ilości 6,90 m³. Proszę o potwierdzenie prawidłowości powyższego faktu.

Odp. Nad salą nie potrzeba krokwi drewnianych. Pokrycie jest montowane do płatwi.

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Harbantec