

Przedmiar robót

Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - INSTALACJA PRZYŻYWOWA

Data: 2012-05-15

Budowa: Urząd Gminy w Rymanowie

Obiekt: 38 - 480 Rymanów

ul. Mitkowskiego

działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15

Zamawiający: Gmina Rymanów

38 - 480 Rymanów

ul. Mitkowskiego 14a

Jednostka opracowująca kosztorys: GRUPA BOX ARCHITEKCI

PAWEŁ PUDEŁKO

38-400 Krosno, ul. Tkacka 28

tel. 698 691 636

Kosztorys opracowali:

Tomasz Kopec,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 INSTALACJA PRZYZYWOWA			
1.1 INSTALACJA PRZYZYWOWA			
1.1.1 PRZYZYWOWA			
1.1.1.1 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - skrętka UTP kat5	40		m
1.1.1.2 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YnTKSY 3x2x0,8mm	30		m
1.1.1.3 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel z żył. Cu YKSY-0,6/1kV,3x2,5mm ² (YKY)	10		m
1.1.1.4 KNNR 5/407/2 Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach	1,000		szt.
1.1.1.5 KNR 506/1704/4 Zainstalowanie gniazda w gotowych puszkach - przycisk wzywania	6		szt.
1.1.1.6 KNR 506/1704/4 Zainstalowanie gniazda w gotowych puszkach - przycisk kasowania	6		szt.
1.1.1.7 KNR 506/1612/2 Instalowanie sygnalizatorów przyzywowych	6		szt.
1.1.1.8 KNR 506/208/1 Instalowanie panela centrali przyzywowej	1		kpl
1.1.1.9 KNR 506/1614/4 Sprawdzenie i uruchomienie linii wywoławczych	1		szt.