

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budynek budynku Urzędu Gminy w Rymanowie oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z budową miejsc postojowych oraz dróg dojazdowych przy ul. Mitkowskiego [działka nr: 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15, obręb ew. Rymanów] - przedmiar uzupełniający - c.d.					
1		Roboty budowlane - budynek główny			
1	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0120-02	el. płn.-zach. 17.8*4.9+9.7*[2.47+3.9]/2	m ²	118.11	
		-[0.75*3.3+1.0*3.3*2+0.5*3.3*2+4.2*[3.7+1.7]/2]	m ²	-23.72	
		el. płd.-zach. 24.0*4.4+39.8*3.5+5.0*5.0	m ²	269.90	
		-[2.4*3.3+1.0*1.8+0.75*3.3*2+0.5*1.8*3+1.0*3.3*2+1.0*0.9+1.0*3.3+0.75*1.8*3+1.0*3.3*7+0.75*3.3*4+1.0*1.8*5+0.5*1.8+0.5*3.3]	m ²	-76.77	
		0.5*3.3*2+1.0*3.3*2	m ²	9.90	
		-[0.5*1.8*2+1.0*1.8*2]	m ²	-5.40	
		el. płd.-wsch. [6.5+6.4]*7.9+5.4*0.8+9.7*[2.47+3.9]/2	m ²	137.12	
		-[1.4*2.65+1.0*3.3*3+4.2*[3.7+1.7]/2]	m ²	-24.95	
		el. płn.-wsch. 23.9*7.9+15.7*3.6+5.0*5.0	m ²	270.33	
		-[1.0*3.3*8+0.5*1.8*7+0.75*1.8*4+0.5*3.3*3+0.75*3.3*5+1.0*1.8*6+2.4*3.3]	m ²	-74.15	
		ościeża [[1.0+1.8]*2+[0.5+1.8]*2*3+[1.0+0.9]*2+[0.75+1.8]*2*3+[1.0+1.8]*2*5+[0.5+1.8]*2]*0.3	m ²	21.33	
		[[[0.5+1.8]*2+[1.0+1.8]*2]*2]*0.3	m ²	6.12	
		[1.4+2.65*2]*0.3	m ²	2.01	
		[[0.5+1.8]*2*7+[0.75+1.8]*2*4+[1.0+1.8]*2*6]*0.3	m ²	25.86	
		podcień 17.8*5.0	m ²	89.00	
				RAZEM	744.69
2	KNR 4-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglany	otw.		
d.1	1009-03	poz.1*4	otw.	2 979	
				RAZEM	2 979
3	KNR 4-03	Osadzanie kotew LSA-DW LSZ 275 ISO-CLIP	szt.		
d.1	1016-06	poz.2	szt.	2 979	
				RAZEM	2 979
4	KNR 4-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglany	otw.		
d.1	1009-03	ściany fundamentowe - budynek główny [15.0+5.9+23.65+17.1+23.65+4.25+15.05+27.2]*0.7		92	
		[15.0+5.9+23.65+17.1+23.65+4.25+15.05+27.2]*0.6		79	
	SF1	ściany fundamentowe - budynek gospodarczo-garażowy 41.0*1.0		41	
	SF2	7.0*1.0		7	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.4A*4	otw.	219	
				876	
				RAZEM	876
5	KNR 4-03	Osadzanie kotew LSA-DW LSZ 275 ISO-CLIP	szt.		
d.1	1016-06	poz.4	szt.	876	
				RAZEM	876