



GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006
fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl
<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.1.2013

24.01.2013r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

1. W przedmiarach ilość sufitów z płyt gk wynosi 683,99m² natomiast wg dokumentacji technicznej ilość sufitów to 703,23 m² proszę o korektę ilości.

Odp. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona www.rymanow.pl).

2. W przedmiarach ilość rur spustowych wynosi 4mb natomiast wg dokumentacji technicznej ilość rur spustowych to 77,2 mb prosimy o korektę ilości.

Odp. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona www.rymanow.pl).

3. W przedmiarach ilość ścian poddasza obudowanych blachą wynosi 159,98m² natomiast wg dokumentacji technicznej ilość ścian to 175,36m² proszę o korektę ilości.

Odp. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona www.rymanow.pl).

4. Prosimy o wyjaśnienie z czego ma być wykonany herb Gminy znajdujący się na elewacji jak również na ścianach w środku budynku.

Odp. Herb należy wykonać zgodnie z rys. A/83; A/84. Znak graficzny herbu oraz litery wykonać z „pleksi”. Dla herbu H-01 grubość liter oraz herbu powinna wynosić 5cm. Natomiast dla herbu H-02 grubość liter oraz herbu powinna wynosić 3cm. Kolorystykę obu herbów wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem (strona www.rymanow.pl).

5. W przedmiarze dla budynku Urzędu Gminy części konstrukcyjnej w poz.15 i 16 podano ilość m² izolacji fundamentów przeliczając wysokość ściany fundamentowej od górnego poziomu ławy do spodu wieńca zerowego 0,7m, wg dokumentacji graficznej wysokość ta wynosi 1,30m, a zatem podana ilość wzrośnie do 1120,0m², prosimy o korektę podanej ilości.

Odp. Ilość ścian fundamentowych należy przyjąć w ilości 81,43m³ zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona www.rymanow.pl). W związku z tym izolację fundamentów w ilości 678,60m², izolację z płyt Styrodur w ilości 171,37m² oraz izolację z folii kubełkowej w ilości 171,37m².

6. W przedmiarze dla budynku Urzędu Gminy części konstrukcyjnej w poz.17 i 18 podano ilość m² izolacji cieplnej fundamentów oraz izolację z folii kubełkowej

przeliczając wysokość ściany fundamentowej od górnego poziomu ławy do góry wieńca zerowego 0,7m oraz długość zewnętrzna ściany fundamentowej w ilości 119,6mb, wg dokumentacji graficznej wysokość ta wynosi 1,30m a długość wynosi 134,0mb, zatem podana w przedmiarze ilość wzrośnie, prosimy o korektę podanej ilości.

Odp. Ilość ścian fundamentowych należy przyjąć w ilości 81,43m³ zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona www.rymanow.pl). W związku z tym izolację fundamentów w ilości 678,60m², izolację z płyt Styrodur w ilości 171,37m² oraz izolację z folii kubełkowej w ilości 171,37m².

7. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję „Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z wywinieciem na ściany (15cm) – sanitariaty, węzły sanitarne w ilości – 31,0m²” gdyż nie uwzględniono jej w kosztorysach.

Odp. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona www.rymanow.pl).

8. W przedmiarach brak jest ściany osłonowej fundamentów z cegły betonowej Tekno Ambert Block w ilości 173,68 m² prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarach w której należy tą ilość umieścić.

Odp. Wykonanie części zewnętrznej ściany fundamentowe należy wykonać jako w części podziemnej z cegły betonowej grubości 12,0cm (błoczków betonowych) natomiast w części elewacyjna (część powyżej poziomy terenu) z cegły betonowej (PUSTAK ŁUPANY 390mm x 190 mm x 95mm) Tekno Amer Blok gr. 9,5cm kolor grafit. W ilości zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona www.rymanow.pl).

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Kurbaniec