



GMINA RYMANÓW  
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a  
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



[gmina@rymanow.pl](mailto:gmina@rymanow.pl)

<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.1.2013

24.01.2013r.

### Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

#### **Branża budowlana**

1. W pozycji 14 przedmiaru „Budynek Urzędu Gminy” występują ściany fundamentowe z bloczków betonowych natomiast w dokumentacji są ściany monolityczne żelbetowe. W jakiej technologii należy wykonać te ściany?

Odp. Ściany fundamentowe należy wykonać jako monolityczne żelbetowe zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną.

2. Ilość ścian fundamentowych pozycja 14 przedmiaru jest niezgodna z dokumentacją projektową. W przedmiarze jest 45,78m<sup>3</sup> natomiast z dokumentacji rysunkowej wynika, że jest 62,50m<sup>3</sup>.

Odp. Ilość ścian fundamentowych należy przyjąć w ilości 81,43m<sup>3</sup> zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl)). W związku z tym izolację fundamentów w ilości 1017,90m<sup>2</sup>, izolację z płyt Styrodur w ilości 171,37m<sup>2</sup> oraz izolację z folii kubełkowej w ilości 171,37m<sup>2</sup>.

3. Brak pozycji w przedmiarze na „budynek Urzędu Gminy” na wykonanie zewnętrznej części ścian fundamentowych. W opisie technicznym jest podany bloczek betonowy Tekno Amer Blok gr. 9,5cm, w dokumentacji rysunkowej występuje cegła gładka Tekno Amer Blok gr. 12,0cm kolor grafit. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i ustalenie z czego ma być wykonana zewnętrzna część (elewacyjna) ściany cokołowej i fundamentowej.

Odp. Wykonanie części zewnętrznej ściany fundamentowe należy wykonać jako w części podziemnej z cegły betonowej grubości 12,0cm (bloczków betonowych) natomiast w części elewacyjna (część powyżej poziomy terenu) z cegły betonowej (PUSTAK ŁUPANY 390mm x 190 mm x 95mm) Tekno Amer Blok gr. 9,5cm kolor grafit. W ilości zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl))

#### **Branża elektryczna.**

1. Czy inwestor przewiduje możliwość zamiany instalacji gaszenia serwerowi, opartego o system wysokociśnieniowy mgły wodnej na system gaszenia gazem.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany instalacji gaszenia serwerowi.

#### **Branża drogowa**

1. Podbudowa pod kostkę brukową w przedmiarze została przyjęta jako kruszywo łamane gr. 32,0cm + 15,0cm, natomiast projekcie zgodnie z przekrojami występują odpowiednio:  
- wjazd i parking: pasek 10cm, stabilizacja RM=2,5MPa 15cm, kruszywo łamane 20cm,  
- place z kostki: stabilizacja RM=1,5Mpa 10cm,

- Odp. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl)).
2. Całość nawierzchni wg projektu – kostka brukowa Behaton gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej (wjazd i parking) i podsypce piaskowej (plac z kostki brukowej); w przedmiarze zastała przyjęta kostka brukowa tylko na podsypce cementowo – piaskowej, rodzaj kostki Behaton i Libet Quadro. Proszę o prawidłowe określenie rodzaju kostki, ilości w rozbiciu na projektowaną kolorystykę i oznaczenia miejsca jej wbudowania.
- Odp. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl))
3. Proszę o określenie prawidłowych wymiarów obrzeży betonowych wg przedmiaru jest 6x20cm, natomiast wg projektu jest 8x30cm.
- Odp. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl))
4. Przedmiar nie uwzględnia łąw betonowych pod obrzeża.
- Odp. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl))
5. Proszę o sprecyzowanie parametrów krawężników 6x50 i określenie miejsca ich wbudowania.
- Odp. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl))
7. Proszę o udostępnienie rysunku przekroju opaski budynku.
- Odp. Przedmiotowy rysunek opaski budynku na stronie [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl)
- Branża sanitarna.**
1. W przedmiarze dotyczącym wentylacji mechanicznej brakuje central wentylacyjnych. Prosimy o uzupełnienie pozycji.
- Odp. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl))

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Fabianiec