



**GMINA RYMANÓW**  
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a  
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



[gmina@rymanow.pl](mailto:gmina@rymanow.pl)

<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.1.2013

24.01.2013r.

**Strona internetowa Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

1. Dotyczy § 4 pkt. 1 ust. 18) Istotnych Postanowień Umowy  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje polisę OC na czas krótszy niż okres realizacji umowy, jeżeli Wykonawca pisemnie zobowiąże się do utrzymania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały okres wykonywania umowy. Wykonawca posiada roczną polisę OC, której termin obowiązywania upływa w trakcie realizacji. Wykupienie polisy odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji wiąże się z dodatkowymi kosztami, które należałoby uwzględnić w cenie oferty.

Odp. Zamawiający zaakceptuje polisę OC na czas krótszy niż okres realizacji umowy, jeżeli Wykonawca pisemnie zobowiąże się do utrzymania ciągłości ubezpieczenia OC przez cały okres wykonywania umowy. Wykonawca złoży pisemnie zobowiązanie przed podpisaniem umowy.

2. Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ aktualnej decyzji pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego).

Odp. Realizacja nastąpi zgodnie z wydanymi warunkami.

3. Podczas wizji lokalnej stwierdzono obecność drzew kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym. W związku z powyższym wracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokrycie ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego, jako właściciela nieruchomości.

Odp. Wycinka drzew i krzewów zostanie wykonana przez Zamawiającego.

4. Prosimy o usunięcie zapisu w pkt 3 ppkt d) wzoru umowy dot. obciążenia wykonawcy wymogiem uzyskania na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Zapis ten jest niezgodny z art. 29 ustawy Pzp, który stanowi, iż do bezwzględnych obowiązków Zamawiającego należy opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

zrozumiałych określić, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto obowiązek dostarczenia dokumentacji projektowej spoczywa na Zamawiającym zgodnie z art. 647 kodeksu cywilny. W konsekwencji przedmiotowy zapis stanowi nieuzasadnione i niezgodne z ww. przepisami przerzucenie odpowiedzialności za dokonanie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia na wykonawcę, pomimo, że przywołane powyżej przepisy wskazują wyraźnie, że ten obowiązek spoczywa na Zamawiającym.

5. Prosimy o korektę zapisów w § 5 ust. 5 wzoru umowy oraz pkt 3 ppkt g) SIWZ dopuszczających płatności częściowe np. w okresach miesięcznych według postępu robót zgodnie z art. 654 ustawy kodeksu cywilny. Brak tej korekty powoduje nadmierne obciążenie Wykonawcy obowiązkiem samodzielnego finansowania całości inwestycji przez długie okresy jej trwania. Spowoduje to nieuchronnie zwiększenie kosztów realizacji zadania i w konsekwencji wyższą cenę składanych ofert.
6. Prosimy o korektę zapisów w § 8 ust. 2 ppkt a), b) i c) wzoru umowy polegającą na naliczaniu kar umownych za zwłokę, a nie tak jak wskazano w przedmiotowych punktach, z tytułu opóźnienia. W trakcie realizacji robót budowlanych może nastąpić szereg okoliczności, na które Wykonawca nie będzie miał żadnego wpływu, w tym leżących również po stronie Zamawiającego. Zapis przewidujący karanie wykonawców za opóźnienia stanowi zatem nadmierne i nieuzasadnione z punktu widzenia prawidłowości realizacji projektu obciążenie wykonawców. Ponadto stanowi on wyraźne naruszenie równowagi stron stosunku zobowiązaniowego w kontekście zapisów w § 8 ust. 1 ppkt a) zgodnie z którym Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej, ale z tytułu zwłoki w przekazaniu terenu budowy. Ponadto przedmiotowa korekta znajduje również uzasadnienie orzecznictwie, w tym m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11.02.2000 r. (sygn. akt III CKN 166/98), zgodnie z którym kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Oznacza to, że kara umowna należy się jedynie w wypadku zwłoki dłużnika (art. 476 k.c.).

Odp. 4-6. W przypadku pkt 4-6, Wykonawca nie sformułował zapytań do treści SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, lecz postulat zmiany zapisów w pożądanym przez siebie zakresie. Tryb zapytań nie może być wykorzystywany do zgłaszania zarzutów pod adresem postanowień SIWZ czy też wzoru umowy będącym załącznikiem do SIWZ oraz żądania ich zmiany.

6. Prosimy o udostępnienie wszystkich dokumentów formalno-prawnych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Odp. Zamawiający z dniem podpisania umowy przekaże Wykonawcy komplet dokumentów formalno-prawnych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

7. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na rozbiórki budynków 1, 2, 3, 4 i 5 lub prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę jeśli objęte są nim przewidziane obiekty do rozbiórki.

Odp. Zamawiający z dniem podpisania umowy przekaże Wykonawcy komplet dokumentów wymaganych dla inwestycji wraz z pozwoleniem na rozbiórkę.

8. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę obejmującego całość przedmiotu zamówienia.

Odp. Pozwolenie zamieszczone na stronie [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl).

9. Prosimy o udostępnienie warunków przyłączeniowych.

Odp. Warunki techniczne przyłączy zamieszczone na stronie [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl).

10. Prosimy o udostępnienie pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę rowu.

Odp. Przebudowa rowu została uzgodniona z PZD w Krośnie.

11. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla przedmiotowej inwestycji – zarówno dla działki na której przewidziana jest budowa Urzędu Gminy w Rymanowie jak również zjazdu z drogi krajowej 28.

Odp. Dokumentacja geologiczna dla projektowanej budowy budynku Urzędu Gminy została zamieszczona na stronie [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl).

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka.

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania działką nr 2530 będącej własnością Pana J. Sołtysika.

Odp. Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia

13. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę zjazdu z drogi krajowej 28.

Odp. Zamawiający z dniem podpisania umowy przekazuje Wykonawcy komplet dokumentów wymaganych dla inwestycji wraz z pozwoleniem na budowę zjazdu z drogi krajowej 28.

14. Podczas analizy dokumentacji geotechnicznej na wizji stwierdzono zapis odnośnie występowania zanieczyszczonego gruntu na terenie planowanej inwestycji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie Wykonawcy czy zamawiającego znajduje się utylizacja zanieczyszczonego gruntu i w przypadku gdy utylizacja zanieczyszczonego gruntu prosimy o określenie ilości gruntu do utylizacji.

Odp. Utylizacja zanieczyszczonego gruntu znajduje się po stronie Wykonawcy, należy w ofercie uwzględnić utylizację gruntu w ilości zgodnie z uzupełnionym przedmiarem.

15. Prosimy o potwierdzenie, że przy przekazaniu placu budowy po stronie Generalnego Wykonawcy jest wyburzenie w pierwszej kolejności budynków 2,3,4,5, a po zakończeniu budowy nowego urzędu gminy również budynku nr 1.

Odp. Po stronie Wykonawcy jest wyburzenie w pierwszej kolejności budynku oznaczonego jako nr 2 i 5 oraz toalet (6), w następnej kolejności budynków nr 3 i 4 (konstrukcje murowane) konstrukcja stalowa zostanie zdemontowana przez Zamawiającego (kółko rolnicze) na końcu inwestycji należy rozebrać budynek nr 1. Budynek nr 3 będzie funkcjonował do marca 2013r. jako skup złomu przy tym budynku należy zlokalizować wagę towarową oraz kontenery.

16. Podczas wizji lokalnej stwierdzono materiał zawierający azbest na ścianach istniejących budynków, w przypadku gdy utylizacja jest po stronie generalnego wykonawcy zwracamy się z prośbą o podanie ilości materiału.

Odp. Demontaż płyt elewacyjnych zawierających azbest wykona Wykonawca. Utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbesty znajduje się po stronie Zamawiającego. Należy w ofercie uwzględnić demontaż płyt elewacyjnych zawierających azbest w ilości zgodnie z załączonym uzupełnionym przedmiarem.

17. Prosimy o potwierdzenie, że przy przejęciu terenu budowy Generalny Wykonawca będzie dysponował całym terenem budowy objętym zakresem opracowania.

Odp. Przy przejęciu terenu budowy Wykonawca nie będzie dysponował całym terenem objętym zakresem opracowania. Na działce w pobliżu istniejącego budynku nr 3 należy zlokalizować plac pod wagę towarową oraz kontenery. Należy pozostawić również istniejący parking przy istniejącym budynku nr 1 oraz część działki zapewniającej funkcjonowanie istniejącego budynku urzędu.

18. Zamawiający przewidział wykonanie zjazdu z drogi krajowej 28 w ciągu 40 dni co ze względu na wykonanie projektu organizacji ruchu jak również uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień jest nierealne do wykonania. Prosimy o zmianę zapisu SIWZ i wydłużenie okresu realizacji który jednocześnie byłby samym czasem przewidzianym na wykonanie danego zjazdu bez projektu organizacji ruchu jak również uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

Odp. Zamawiający wydłuży termin wykonania zjazdu do 60 dni od daty przekazania placu budowy

19. Prosimy o wskazanie miejsca montażu wagi i kontenerów.

Odp. Wagę towarową oraz kontenery należy zlokalizować w pobliżu budynku nr 3

20. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada fundamenty pod projektowaną wagę jeśli nie to po kogo stronie jest wykonanie fundamentów.

Odp. Zamawiający nie posiada fundamentu pod wagę towarową, Wykonawca powinien dostarczyć wagę towarową najazdową wraz z kompletem fundamentów oraz uzbrojeniem pozwalającym na uruchomienie i funkcjonowanie wagi przez okres do marca 2013r. do marca 2014.

21. Prosimy o informację ile dni zajmie przeprowadzka Inwestora ze starego budynku Urzędu Gminy do nowego który zostanie wybudowany w ramach inwestycji.

Odp. Przeprowadzka potrwa około 14 dni.

22. Prosimy o informacje po czyjej stronie jest koszt przeprowadzki ze starego Urzędu Gminy do nowo wybudowanego w ramach przedmiotowej Inwestycji.

Odp. Koszt przeprowadzki leży po stronie Zamawiającego.

23. Przedmiary nie obejmują pełnego zakresu robót prosimy o informację czy można je modyfikować.

Odp. Przedmiary zostały uzupełnione na stronie [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl).

24. Bardzo dużo robót nie zostało ujętych w przedmiarach prosimy o informacje czy można dodawać nowe pozycje.

Odp. Przedmiary zostały uzupełnione na stronie [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl).

25. Po wizji lokalnej stwierdzono dużą ilość gruzu, śmieci, murowany budynek toalet wraz ze śmietniskiem (przewidziany do rozbiórki o którym nie ma mowy w załączonej dokumentacji) które nie są ujęte w przedmiarach. Prosimy o informacje czy Zamawiający usunie je na własny koszt czy należy ująć je w wycenie.

Odp. Zamawiający przekaze uporządkowany teren budowy. W ofercie należy uwzględnić rozbiórkę ścian śmietnika oraz budynku toalet (budynek nr 6) w ilości zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl)).

26. Na wizji lokalnej stwierdzono, że jest ogrodzenie działki jak również wewnętrzny płot betonowy dzielący działkę objętą inwestycją prosimy o informację po kogo stronie jest rozebranie i składowanie, brak informacji w dokumentacji jak również pozycji w kosztorysach.

Odp. Rozebranie przedmiotowych ogrodzeń będzie należało do Wykonawcy. Należy rozebrać ogrodzenia z siatki salowej na słupkach stalowych, ogrodzenie ze stalowych prefabrykowanych elementów oraz ogrodzenia z przęsłami betonowymi, zgodnie z ilościami z załączonym uzupełnionym przedmiarem. Ogrodzenie ze stalowych prefabrykowanych elementów oraz ogrodzenia z przęsłami betonowymi należy przekazać Zamawiającemu.

27. Prosimy o informację czy wyposażenie oraz materiały z wyburzeń przekazujemy Zamawiającemu, jeśli tak to które i w jakim stanie.

Odp. Wyposażenie zagospodaruje Zamawiający, pozostałe materiały wykonawca.

28. Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek.

Odp. Projekt rozbiórek został zamieszczony na stronie [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl).

29. Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

30. Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zjazdu z drogi krajowej nr 28.

Odp. 29-30. Uzyskanie pozwoleń leży po stronie Zamawiającego

#### BRANŻA BUDOWLANA:

31. W jakiej odległości od budowy znajduje się miejsce składowania odpadów (humus, zdemontowana nawierzchnia asfaltowa, odpady z rozebranych budynków). Prosimy również o informację czy Inwestor posiada zgodę na składowanie tych odpadów.

Odp. Zamawiający wskaże miejsce składowania odpadów w odległości do 5 km od placu budowy.

32. Czy wykonanie drogi dojazdowej na działce nr 2448 jest w zakresie inwestycji. Jeśli tak to prosimy o podanie konstrukcji tej drogi.

Odp. Wykonanie drogi dojazdowej na działce nr 2448 nie jest w zakresie inwestycji.

33. Czy gruz oraz śmieci znajdujące się na terenie projektowanej inwestycji należy wliczyć do zakresu robót?

Odp. W zakres robót nie należy wliczać gruzu i śmieci znajdujących się na terenie inwestycji. Zamawiający przekaze Wykonawcy uporządkowany teren budowy bez śmieci i gruzu.

34. Czy demontaż i utylizację płyt z azbestu które występują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki nr 3 i 4, należy wliczyć do zakresu robót?

Odp. W zakres robót należy wliczyć demontaż płyt elewacyjnych zawierających azbest. Utylizację płyt zawierających azbesty znajduje się po stronie Zamawiającego. Należy w ofercie uwzględnić demontaż płyt elewacyjnych zawierających azbest w ilości zgodnie z załączonym uzupełnionym przedmiarem.

35. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej obszaru projektowanej inwestycji Budowy budynku Urzędu Gminy oraz projektowanego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka

Odp. Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy budynku Urzędu Gminy została zamieszczona na stronie [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl). Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka.

36. W SIWZ „Wynajem używanej wagi najazdowej” podana jest nośność min. 30 ton. Prosimy o podanie czy ma to być waga netto (sam materiał), czy brutto (materiał + samochód).

Odp. Waga brutto.

37. Czy waga najazdowa oprócz min nośności 30t powinna posiadać jeszcze jakieś dodatkowe parametry ?

Odp. Dobór pozostałych parametrów należy do Wykonawcy (poza długością i szerokością wagi, która została określona)

38. Czy należy wliczyć do zakresu robót rozbiórkę budynku toalet w ilości 15m3?

Odp. Tak w zakres rozbiórek należy wliczyć zakres rozbiórki budynku toalet (budynek nr 6) w ilości zgodnie z uzupełnieniem przedmiaru.

39. Prosimy o podanie na jakiej głębokości jest posadowiona istniejąca waga.

Odp. Istniejąca waga posadowiona jest na głębokości ok. 1,80m.

40. W jakiej formie mają być przekazane materiały z rozbieranych budynków (np. czy niektóre elementy będą wymagały demontażu ręcznego).

Odp. Rozbiórka mechaniczna, materiały zagospodaruje wykonawca

41. Czy demontaż istniejącego ogrodzenia należy wliczyć do zakresu robót?

Odp. Demontaż istniejącego ogrodzenia należy wliczyć do zakresu robót. Rozebranie przedmiotowych ogrodzeń będzie należało do Wykonawcy. Należy rozebrać ogrodzenia z siatki salowej na słupkach stalowych, ogrodzenie ze stalowych prefabrykowanych elementów oraz ogrodzenia z przęsłami betonowymi, zgodnie z ilościami z załączonym uzupełnionym przedmiarem. Ogrodzenie ze stalowych prefabrykowanych elementów oraz ogrodzenia z przęsłami betonowymi należy przekazać Zamawiającemu.

42. W przedmiarach brak jest balustrady BW 08' proszę o wskazanie miejsca w przedmiarach gdzie należy ją umieścić.

Odp. Należy dodatkowo uwzględnić balustradę BW 08', zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl)).

43. W przedmiarach nie ujęta została obróbka ścian attyk wykonana z membrany i ocieplenia proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy to uwzględnić.

Odp. W pozycji 68 i 69 przedmiaru pierwotnego uwzględniono współczynnik wynoszący 5% powierzchni dachu na wykonanie obróbki ścian attyki z membrany i geowłókniny. Dodatkowo należy uwzględnić ocieplenie ścian attyki, zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl)).

BRANŻA SANITARNA:

44. W opisie rozwiązań projektowych instalacji wodociągowej: „przewody wykonać z rur PE-Xc f-my TECE-flex lub równoważne łączonych zgodnie z technologią systemu poprzez złączki zaciskowe” natomiast w przedmiarze robót rurociągi należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych FUSIONTHERM o połączeniach zgrzewanych. Pomimo iż przedmiary są pomocnicze prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonana instalacja.

Odp. Instalację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową rur PE-Xc f-my TECE-flex lub równoważne łączonych zgodnie z technologią systemu poprzez złączki zaciskowe.

45. Wg opisu instalacji gazu zaopatrzenie budynku odbywa się będzie z projektowanego (wg odrębnego opracowania) przyłącza gazu średniego ciśnienia. W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji jest brak takiego opracowania. Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie doziemnej instalacji gazu (od istniejącego gazociągu g20 do budynku). Jeśli tak to prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonania przyłącza gazu oraz przedmiarów przyłącza gazu.

Odp. Wykonanie przyłącza gazu od istniejącego gazociągu g20 do szafki gazowej nie leży po stronie Wykonawcy.

46. W dokumentacji instalacji gazu należy zamontować dwie szafki gazowe z punktem redukcji-pomiarowym w skład którego wchodzi m.in. kurek główny, reduktor R25, gazomierz, zawory odcinające, rejestrator szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym oraz zaworem odcinającym MAG-3. W przedmiarach jest tylko jedna szafka gazowa z punktem redukcji-pomiarowym. Prosimy o potwierdzenie ilości szafek oraz w razie zmiany ilości, dopisania dodatkowej pozycji w kosztorysie.

47. W dokumentacji na wentylację mechaniczną są ujęte dwie centrale wentylacyjne firmy KLIMOR. W STWiOR – „Instalacja wentylacji mechanicznej”- ST-05 w pkt. 5.4. „Centrale wentylacyjne” – jest zapis „Zakup oraz dostawę central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realizuje Zamawiający bądź Wykonawca”. W przedmiarze robót nie są ujęte centrale. Prosimy o określenie po czyjej stronie jest dostawa central wentylacyjnych i czy należy ująć centrale wentylacyjne w ofercie. Jeżeli tak to prosimy o dopisanie dodatkowej pozycji do kosztorysu.

48. W dokumentacji na klimatyzację są ujęte dwa agregaty chłodnicze do central wentylacyjnych NW1 i NW2 firmy CLINT typu MRA/K71 RP AG –szt.1 i typu MRA/K101 RP AG –szt.1 a także urządzenia do klimatyzacji serwerowni:

- jednostka zewnętrzna AQYG18LF Split INWERTER o mocy chłodniczej 5.20kW – szt.2
  - jednostka wewnętrzna ASYG18LF klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 5.20kW – szt.2
- wraz z instalacją chłodniczą i sterowaniem

Oprócz tego w instalacji klimatyzacji na rys.”Pomieszczenie agregatów chłodniczych nr rys. KM-08 jest ujęta komora chłodnicza z blachy stalowej gr.2mm i instalacja kanałów blachy ocynkowanej odprowadzające powietrze z agregatów chłodniczych central NW1 NW2 i jednostek zewnętrznych instalacji VRV II dla pom. biurowych – co jest wyspecyfikowane w tabeli kształtek wentylacyjnych. W przedmiarze robót nie są ujęte te urządzenia i materiały. Prosimy o określenie po czyjej stronie jest dostawa agregatów chłodniczych do central NW1 i NW2 a także wykonanie klimatyzacji serwerowni. Jeżeli te elementy należy ująć w ofercie to prosimy o dopisanie dodatkowych pozycji do kosztorysu na wymienione elementy robót.

49. W dokumentacji instalacja klimatyzacji na rys.”Schemat instalacji chłodniczej central wentylacyjnych nr rys.KM-07 są ujęte materiały które należy zamontować jako uzbrojenie instalacji chłodniczej takie jak: zawór rozprężny – VT, zawór elektromagnetyczny – VA,

wziernik poziomu cieczy i wilgotności – SF, filtr osuszacz – FD, łącznik amortyzacyjny – ŁK i zawór odcinający – ZO. W przedmiarze robót nie są ujęte te materiały. Prosimy o określenie po czyjej stronie jest dostawa tych materiałów. Jeżeli te elementy należy ująć w ofercie to prosimy o dopisanie dodatkowych pozycji do kosztorysu na wymienione elementy robót.

- 50 Brak w dokumentacji systemu przyzywowego do toalet dla niepełnosprawnych. Prosimy o załączenie dokumentacji na ten zakres i uaktualnienie przedmiarów – lub prosimy o potwierdzenie, że ten zakres nie wchodzi w zakres składanej oferty.

Odp. 46-50. Wycenę należy przygotować zgodnie z uzupełnionym przedmiarem (strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl)).

**BURMISTRZ GMINY**

*Wojciech Farbaniec*

