


INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PODDASZA
SKALA 1:100



Zestawienie pomieszczeń w/g kondygnacji			
Kondygnacja	Nr.	Pomieszczenie	Zmierzona Powierzchnia
Poddasze	2.1	klatka schodowa / korytarz	69,64 m2
	2.2	pomieszczenie techniczne	153,01 m2
	2.3	archiwum	17,29 m2
	2.4	korytarz	11,55 m2
	2.5	maszynownia	10,07 m2
Poddasze		razem	261,56 m2
Parter			747,94 m2
Piętro I			677,48 m2
Poddasze			261,56 m2
Dla wszystkich kondygn.			ogółem 1 686,98 m2

LEGENDA:

- W 1 • Piony instalacji wodociągowej
- KS 1 • Piony instalacji kanalizacji sanitarnej
- zw DN32 Przewody instalacji wody zimnej - rury stalowe ocynkowane
- zw Ø25x3,5 Przewody instalacji wody zimnej - rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego
- zw Ø16x2,2 Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej - rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego
- ks Ø50 PCV Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
- KR-10x10 Kratka ściekowa z rusztem ze stali nierdzewnej 10x10 cm
- KR-15x15 Kratka ściekowa z rusztem ze stali nierdzewnej 15x15 cm
- U Pluczką ustępowa
- UM Bateria umywalkowa
- ZL Zlewozmywak
- P Pisuar
- Z-cz Zawór czerpalny DN15 ze złączką do węża
- Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy o poj. 10l
TI SHAPE 10UR Moc 2.0 kW 1x230V/50 Hz

Średnice podejść do przyborów sanitarnych

Oznaczenie	Specyfikacja	Średnica - woda zimna	Średnica - woda ciepła	Kanalizacja sanitarna
UM	Umywalka	Ø16 x 2,2	Ø16 x 2,2	Ø 40
ZL	Zlewozmywak	Ø16 x 2,2	Ø16 x 2,2	Ø 50
ZL-G	Komora gospodarcza	Ø16 x 2,2	-	Ø 50
U	Miska ustępowa z płuczką zbiornikową	Ø16 x 2,2	-	Ø 110
P	Pisuar z automatycznym zaworem czasowym	Ø20 x 2,8	-	Ø 50
Z-cz	Zawór czerpalny DN15 ze złączką do węża	Ø20 x 2,8	-	-
KR	Kratka ściekowa	-	-	Ø 50

Opis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Projektant: mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ nr upr. PDK/0071/PWOS/06	Podpis:	Treść rysunku: Instalacja wod-kan Rzut poddasza	
Adres: 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15		Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz TOTÓŚ mgr inż. Małgorzata OSTRÓWKA-BRACH	Podpis:	Stadium: Projekt Wykonawczy	
Inwestor: Gmina Rymanów 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego 14a		Sprawdzający	Podpis:	Branża: SANITARNA	
				Data: Kwiecień 2012	Nr rysunku: WK-04