


ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
SKALA 1:100



UKŁAD WODOMIERZOWY

- 1 - Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej JS 3,5 DN25
- 2 - Zawór kulowy gwintowany GW-GW 1 1/2"
- 3 - Konsola wodomierzowa regulowana pod wodomierz DN25
- 4 - Zawór antyskażeniowy EA 291 1 1/2"
- 5 - Zawór spustowy ze złączką do węża 1/2"
- 6 - Złączka skręcana Ø50x1 1/2"



Średnice podejść do przyborów sanitarnych

Oznaczenie	Specyfikacja	Średnica - woda zimna	Średnica - woda ciepła	Kanalizacja sanitarna
UM	Bateria umywalkowa	Ø16 x 2,2	Ø16 x 2,2	Ø 40
BZ	Bateria zlewozmywakowa	Ø16 x 2,2	Ø16 x 2,2	Ø 50
P	Zawór pisuarowy	Ø20 x 2,8		Ø 50
U	Miska ustępowa z płuczką zbiornikową	Ø16 x 2,2		Ø 110
Z-cz	Zawór czarpalny	Ø20 x 2,8		

LEGENDA:

- W 1 Piony instalacji wodociągowej
- Przewody instalacji wody zimnej
- Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej od podgrzewaczy
- U Płuczka ustępowa
- P Zawór pisuarowy
- BU Bateria umywalkowa
- BZ Bateria zlewozmywakowa
- Z-cz Zawór czarpalny
- PE Podgrzewacz elektryczny podumywalkowy o poj. 10l
Ti SHAPE 10UR Moc 2,0 kW 1x230V/50 Hz

Schemat podłączenia podgrzewacza elektrycznego



Paweł Pupełko 38-400 Krosno ul. Tkacka 28 NIP: 684 209 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 891 636				GRUPA BOX ARCHITEKCI	
Opis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Projektant: mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ nr upr. PDK/0071/PWOS/06		Treść rysunku: Rozwinięcie instalacji wodociągowej	
Adres: 38 - 480 Rymanów ul. Mitkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15		Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz TOTOŚ mgr inż. Małgorzata OSTRÓWKA-BRACH		Stadium: Projekt Wykonawczy	
Inwestor: Gmina Rymanów 38 - 480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a		Sprawdzający		Branża: SANITARNA	
				Data: Kwiecień 2012	Skala: 1:100
				Nr rysunku: WK-08	