

Wartość kosztorysowa  
 Podatek VAT  
 Cena kosztorysowa  
 Słownie:

### Kosztorys ślepy

Objekt Remont strażnic OSP w Milczy, Ladzinie, Bziance, Króliku Polskim, Wróbliku Królewskim, Rymanowie-Nowa Wieś  
 Budowa GMINA RYMANÓW  
 Milcza  
 Ladzin  
 Bzianka  
 Królik Polski  
 Wróblik Królewski  
 Rymanów-Nowa Wieś  
 Inwestor Gmina Rymanów  
 38-480 Rymanów  
 ul. Mitkowskiego 14a

styczeń 2012r.

OSP Gmina Rymanów,

### Kosztorys ślepy

Remont strażnic OSP w Milczy, Ladzinie, Bziance, Króliku Polskim, Wróbliku Królewskim, Rymanowie-Nowa Wieś - GMINA RYMANÓW Milcza Ladzin Bzianka Królik Polski Wróblik Królewski Rymanów-Nowa Wieś

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>OSP Milcza</b>				
	<b>Garaż</b>				
1	KNR 4-01 0701/11 - Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	18,121		
2	KNR 4-01 0716/02 - Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	18,121		
3	KNR 4-01 1204/08 - Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	136,034		
4	KNR 2-02u2 1134/02 - Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian	m2	94,206		
5	KNR 4-01 1204/02 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	47,866		
6	KNR 4-01 1206/02 - Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	47,139		
7	KNR 2-02u2 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi sufitów	m2	41,828		
8	KNR 4-01 1204/01 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	41,828		
9	KNR 4-03 0507/05 - Wymiana łączników i gniazd wtyczkowych natynkowych	szt	2,000		

## Kosztorys ślepy

Remont strażnic OSP w Milczy, Ładzinie, Bziance, Króliku Polskim, Wróbliku Królewskim, Rymanowie-Nowa Wieś - GMINA RYMANÓW Milcza Ładzin Bzianka Królik Polski Wróblík Królewski Rymanów-Nowa Wieś

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>Sanitariat</b>					
10	KNR 4-02 0235/08 - Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,000		
11	KNR 2-15 0224/03 - Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000		
12	KNR 4-02 0109/01 - Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2,000		
13	KNR 4-02 0109/06 - Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt	1,000		
14	KNR 2-15 0208/03 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000		
15	KNR 2-15 0114/05 - Zawory katowe do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,00		
16	KNR 2-15 0115/02 - Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000		
17	KNR 2-15 0221/02 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000		
18	KNR-W 2-15 0230/05 - Postument porcelanowy do umywalk	kpl	1,000		
19	KNNR 3 0702/04 - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2	1,845		
20	KNR 4-01 0708/02 - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,800		
21	KNR 2-02u2 1134/02 - Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian	m2	17,050		
22	KNR 4-01 1204/02 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3,730		
23	KNR 2-02u2 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi sufitów	m2	2,527		
24	KNR 4-01 1204/01 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	2,527		
25	KNR 2-02u1 B-0202-001700/04 - Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklawionymi 30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	11,240		
26	KNR 2-02u2 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi posadzek	m2	2,527		
27	KNR 2-02u1 B-0202-001900/03 - Posadzki z płytek terakotowych szklawionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	2,527		
<b>Szatnia</b>					
28	KNR 2-02u2 1134/02 - Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian	m2	78,209		
29	KNR 4-01 1204/02 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	78,209		
30	KNR 2-02u2 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi sufitów	m2	32,906		
31	KNR 4-01 1204/01 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	32,906		
<b>OSP Ładzin</b>					
<b>Sanitariat</b>					
32	KNR 4-01 0329/02 - Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	1,845		
33	KNR 4-01 0708/02 - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	3,800		
34	KNR 4-01 0318/02 - Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt	1,000		
35	KNR 2-02 1017/02 - Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe	m2	1,800		
36	KNR 4-01 0354/07 - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000		
37	KNR 4-01 0304/01 - Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,500		

## Kosztorys ślepy

Remont strażnic OSP w Milczy, Ładzinie, Bziance, Króliku Polskim, Wróbliku Królewskim, Rymanowie-Nowa Wieś - GMINA RYMANÓW Milcza Ładzin Bzianka Królik Polski Wróblík Królewski Rymanów-Nowa Wieś

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
38	KNR 4-01 071 1/02 - Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m <sup>2</sup> na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m <sup>2</sup>	5,280		
39	KNR 2-02u2 1134/02 - Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian	m <sup>2</sup>	24,381		
40	KNR 2-02u1 B-0202-001700/04 - Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>	13,440		
41	KNR 4-01 1204/02 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	8,181		
42	KNR 2-02u2 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi sufitów	m <sup>2</sup>	4,100		
43	KNR 4-01 1204/01 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	4,100		
44	KNR 4-01 0803/01 - Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>	1,500		
45	KNR 2-02u2 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi posadzek	m <sup>2</sup>	4,100		
46	KNR 2-02u1 B-0202-001900/03 - Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m <sup>2</sup>	4,100		
47	KNR 2-15 0221/02 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000		
48	KNR-W 2-15 0230/05 - Postument porcelanowy do umywalk	kpl	1,000		
49	KNR 2-15 0224/03 - Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000		
50	KNR 2-15 0115/02 - Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000		
51	KNR 2-15 0103/01 - Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10,000		
52	KNR 2-15 0107/01 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000		
53	KNR 2-15 0107/06 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000		
54	KNR 2-15 0114/05 - Zawory katowe do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000		
55	KNR 2-15w 0207/01 - Rurociągi z PCW kanalizacyjne o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	m	3,000		
56	KNR 2-15w 0207/03 - Rurociągi z PCW kanalizacyjne o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm	m	3,000		
57	KNR 2-15w 0222/02 - Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110mm	szt	1,000		
58	KNR 2-15 0208/03 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000		
59	KNR 2-15 0208/05 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000		
	<b>Przyłącze kanalizacyjne</b>				
60	KNR 2-01 0310/02 - Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m <sup>3</sup>	6,000		
61	KNR 2-01 0320/02 - Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m <sup>3</sup>	5,000		
62	KNR 2-18w 0511/02 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm	m <sup>3</sup>	0,500		
63	KNR 2-18w 0511/01 - Obsypka kanałów z materiałów sypkich o grubości 10cm	m <sup>3</sup>	0,500		
64	KNR 2-18w 0408/02 - Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm - rury typu "N"	m	10,000		

## Kosztorys ślepy

Remont strażnicy OSP w Milczy, Ladzynie, Bziance, Króliku Polskim, Wróbliku Królewskim, Rymanowie-Nowa Wieś - GMINA RYMANÓW Milcza Ladzina Bzianka Królik Polski Wróblik Królewski Rymanów-Nowa Wieś

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>Drzwi zewnętrzne</b>				
65	KNR 0-19 0930/12 - Wymiana drzwi drewnianych na dwuskrzydłowe drzwi z PCW z naświetlem	m2	3,272		
	<b>Studnia z przyłączem wodociągowym</b>				
66	Kalkulacja indywidualna - Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku strażnicy z rur PE 32	kpl	1,000		
67	Kalkulacja indywidualna - Wykonanie studni wierconej o głębokości 7m z osprzętem i montaż pompy głębinowej	kpl	1,000		
	<b>OSP Bzianka</b>				
	<b>Sanitariat</b>				
68	KNR 4-01 0803/01 - Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	4,500		
69	KNR 2-15 0103/01 - Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16,000		
70	KNR 2-15 0107/01 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000		
71	KNR 2-15 0107/06 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00		
72	KNR 2-15 0114/05 - Zawory katowe do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,00		
73	KNR 2-15w 0207/01 - Rurociągi z PCW kanalizacyjne o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	m	2,00		
74	KNR 2-15w 0207/03 - Rurociągi z PCW kanalizacyjne o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm	m	4,50		
75	KNR 2-15w 0222/02 - Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110mm	szt	1,00		
76	KNR 2-15 0208/03 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000		
77	KNR 2-15 0208/05 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000		
	<b>Przyłącze wodociągowe</b>				
78	KNR 2-01 0310/02 - Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpmami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	9,750		
79	KNR 2-01 0320/02 - Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	8,250		
80	KNR 2-18w 0511/02 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm	m3	0,750		
81	KNR 2-18w 0511/01 - Obsypka kanałów z materiałów sypkich o grubości 10cm	m3	0,750		
82	KNR-W 2-15 0112/03 - Analogia - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 32mm	m	35,000		
83	Kalkulacja indywidualna - Montaż pompy głębinowej (wydajność 40l/min., wys. podnoszenia 100m) z kablem zasilającym	kpl	1,000		
	<b>Kuchnia</b>				
84	KNR 4-01 0803/01 - Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	1,500		
85	KNR 2-15 0103/01 - Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	23,000		
86	KNR 2-15 0107/01 - Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000		
87	KNR 2-15 0114/05 - Zawory katowe do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,00		
88	KNR 2-15w 0207/01 - Rurociągi z PCW kanalizacyjne o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	m.	11,50		

OSP Gmina Rymanów,

## Kosztorys ślepy

Remont strażnic OSP w Milczy, Ładzinie, Bziance, Króliku Polskim, Wróbliku Królewskim, Rymanowie-Nowa Wieś - GMINA RYMANÓW Milcza Ładzin Bzianka Królik Polski Wróblik Królewski Rymanów-Nowa Wieś

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
89	KNR 2-15 0208/03 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000		
90	Kalkulacja indywidualna - Przeróbka instalacji gazowej	kpl	1,000		
	<b>Instalacja gazowa kotłowni i instalacja c.o.</b>				
91	Kalkulacja indywidualna - Przeróbka instalacji gazowej dla kotła	kpl	1,000		
92	Kalkulacja indywidualna - Wbudowanie sterownika temperatury	kpl	1,000		
93	Kalkulacja indywidualna - Instalacja c.o. z rur miedzianych (sala konferencyjna, sanitariat, komunikacja, kotłownia)	kpl	1,000		
94	KNR 0-35 0209/02 - Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych z zestawem wsporników i zaworami grzejnikowymi kompletne	szt	10,000		
	<b>OSP Królik Polski</b>				
95	KNR 0-23 2612/06 - Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	10,881		
96	KNR 0-23 2612/06 - Analogia - Szpachlowanie powierzchni cokołu i ścian	m2	50,56		
97	KNR 2-02u2 1134.1/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni cokołu i ścian	m2	50,56		
98	KNR 0-23 0933/02 - Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych na ścianach płaskich	m2	16,548		
99	KNR 2-02u2 2802/02 - Licowanie ścian płytkami elewacyjnymi kamieniopodobnymi na zaprawach klejowych z impregnacją powierzchni płytek - cokół	m2	34,01		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				