

Wartość kosztorysowa
 Podatek VAT
 Cena kosztorysowa
 Słownie:

Kosztorys ślepy

Obiekt Remont strażnic OSP w Milczy, Ładzinie, Bziance, Króliku Polskim, Wróbliku Królewskim, Rymanowie-Nowa Wieś
 Budowa GMINA RYMANÓW
 Milcza
 Ładzin
 Bzianka
 Królik Polski
 Wróblik Królewski
 Rymanów-Nowa Wieś
 Inwestor Gmina Rymanów
 38-480 Rymanów
 ul. Mitkowskiego 14a

OSP Wróblik Królewski			
Roboty budowlane			
100	KNR 2-02 0121/03 - Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	8,845
101	KNR 2-02 0121/01 - Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm	m2	7,930
102	NNRNKB 6 2802/03 - Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych	m2	33,635
103	KNR 4-01 0207/03 - Analogia - Wypełnienie bruzd w posadzkach	m	1,800
104	NNRNKB 6 2805/03 - Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych	m2	4,727
105	KNR 0-14 2012/01 - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	4,727
106	KNR 2-02u2 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi sufitów	m2	4,727
107	KNR 2-02u2 1134/02 - Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian	m2	8,845
	(Krotność= 2)		
108	KNR 2-02 0815/04 - Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	8,845
109	KNR 2-02 1505/01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	13,572
110	KNR 2-15 0224/03 - Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000
Instalacje sanitarne			
111	Kalkulacja indywidualna - Wykonanie instalacji sanitarnych c.o. i wod.-kan.	kpl	1,000
112	KNR 2-15 0419/03 - Grzejniki stalowe płytowy kompletny	kpl	1,000
113	KNR 2-15 0221/02 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,000
114	KNR-W 2-15 0230/05 - Postument porcelanowy do umywalk	kpl	1,000
115	KNR 2-15 0224/03 - Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000
116	KNR 2-15 0114/05 - Zawory katowe do baterii o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,00
117	KNR 2-15 0115/02 - Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000

Kosztorys ślepy

Remont strażnic OSP w Milczy, Ladzinie, Bziance, Króliku Polskim, Wróbliku Królewskim, Rymanowie-Nowa Wieś - GMINA RYMANÓW Milcza Ladzin Bzianka Królik Polski Wróblík Królewski Rymanów-Nowa Wieś

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Przylącze kanalizacyjne				
118	KNR 2-01 0310/02 - Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	2,100		
119	KNR 2-01 0320/02 - Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	1,750		
120	KNR 2-18w 0511/02 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm	m3	0,175		
121	KNR 2-18w 0511/01 - Obsypka kanałów z materiałów sypkich o grubości 10cm	m3	0,175		
122	KNR 2-18w 0408/02 - Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm - rury typu "N"	m	3,500		
	Instalacja elektryczna				
123	Kalkulacja indywidualna - Instalacja elektryczna (dla 2 lamp, 2 łączników, 1 gniazda)	kpl	1,000		
124	KNR 5-08 0307/03 - Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych w puszcze instalacyjnej	szt	2,000		
125	KNR 5-08 0309/03 - Montaż gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach	szt	1,000		
126	KNR 5-08 0501/02 - Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe sufitowe	kpl	2,000		
127	KNR 5-08 0512/03 - Montaż na gotowym podłożu opraw na podwieszanych sufitach z podłączeniem, kompletne	szt	2,000		
	OSP Rymanów-Nowa Wieś				
128	KNR 0-19 0929/11 - Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	12,497		
129	KNR 0-19 0929/07 - Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m2	1,902		
130	KNR 0-19 0929/05 - Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	0,616		
131	KNR 0-19 0929/03 - Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	2,022		
132	KNR 0-19 0929/06 - Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2	m2	2,921		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				