ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
OBIEKT : Oświetlenie uliczne ul.Kolejowa Rymanów
Inwestor : Gmina Rymanów

WYSZCZEGÓLNIENIE MATERIAŁÓW / LP / OPIS POZYCJI	TOR OŚWIETLENIOWY nr 2 dobudowa stanowisk oświetleniowych	SŁUPY/FUNDAMENTY					OPRAWY OŚWIETLENIOWE				UZIEMIENIE OCHRONNE					
		Nr słupa stanowiska oświetleniowego	Słup SAL10 ROSA 10m	Fundament prefabrykowany B-70 z koszem zbrojeniowym Z-70 ROSA	wysięgnik jednoramienny łukowy AL L-2m	Śruby montażowe	Projektowana oprawa LUNOIDA/250W/sodowa E-27 ROSA	Kabel YAKY 4x35mm2	Folia kablowa niebieska	Przewód YDY 3x2,5mm2	Bednarka FeZn 25x4	Śruba FeZn m 10x25	Złącze bezpiecznikowe słupowe TB-1 ROSA	Bezpiecznik topikowy BiWTSs 6A	Tabliczka WO (własnośc odbiorcy)	Tabliczka z numerem słupa
			szt	kpl	kpl	kpl	kpl	m	m	m	m	kpl	szt	szt	szt	szt
1	**TOR OŚWIETLENIOWYnr 1 dobudowa stanowisk oświetleniowych**	L1/1	1	1	1	1	1	407	341	12	397	1	1	1	1	1
2		L2/1	1	1	1	1	1			12		1	1	1	1	1
3		L3/1	1	1	1	1	1			12		1	1	1	1	1
4		L4/1	1	1	1	1	1			12		1	1	1	1	1
5		L5/1	1	1	1	1	1			12		1	1	1	1	1
6		L6/1	1	1	1	1	1			12		1	1	1	1	1
7		L7/1	1	1	1	1	1			12		1	1	1	1	1
8		L8/1	1	1	1	1	1			12		1	1	1	1	1
9		L9/1	1	1	1	1	1			12		1	1	1	1	1
10		L10/1	1	1	1	1	1			12		1	1	1	1	1
11		L 11/1	1	1	1	1	1			12		1	1	1	1	1
Razem			11	11	11	11	11	407	341	132	397	11	11	11	11	11